Abgeordnetenhaus BERLIN

Drucksache 18 / 11 621
Schriftliche Anfrage

18. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage

der Abgeordneten Sebastian Schlüsselburg und Katalin Gennburg (LINKE)

vom 20. Juni 2017 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 21. Juni 2017)

zum Thema:

Zustand des Wasserleitungssystems in Lichtenberg und im Bezirksvergleich

und **Antwort** vom 04. Juli 2017 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 11. Juli 2017)

Die Drucksachen des Abgeordnetenhauses sind bei der Kulturbuch-Verlag GmbH zu beziehen.
Hausanschrift: Sprosserweg 3, 12351 Berlin-Buckow · Postanschrift: Postfach 47 04 49, 12313 Berlin, Telefon: 6 61 84 84; Telefax: 6 61 78 28.

Senatsverwaltung für Wirtschaft,
Energie und Betriebe

Herrn Abgeordneten Sebastian Schlüsselburg (Die Linke) und
Frau Abgeordnete Katalin Gennburg (Die Linke)
über
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/11 621
vom 20. Juni 2017
über Zustand des Wasserleitungssystems in Lichtenberg und im Bezirksvergleich

---

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Die Schriftliche Anfrage betrifft zum überwiegenden Teil Sachverhalte, die der Senat nicht in eigener Zuständigkeit und Kenntnis beantworten kann. Er ist gleichwohl bemüht, Ihnen eine Antwort auf Ihre Anfrage zukommen zu lassen und hat daher die Berliner Wasserbetriebe - Anstalt öffentlichen Rechts - (BWB) um eine Stellungnahme gebeten, die von dort in eigener Verantwortung erstellt und dem Senat übermittelt wurde. Sie wurde der Beantwortung zugrunde gelegt.

1. Wie schätzt der Berliner Senat den Zustand aller zur Wasserversorgung und Abwasserentsorgung dienenden Leitungen, Kanäle und sonstigen unterirdischen Anlagen einschließlich Mischwasseranlagen ein? (Bitte entsprechend den Leitungsarten sowie nach Bezirken aufschlüsseln.)

Zu 1.: Die BWB betreiben die Wasser- und Abwasseranlagen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Der bauliche Zustand wird turnusmäßig überprüft und Schäden je nach Schädigung kurz- bis mittelfristig beseitigt. Hierfür stehen die in den nachfolgenden Antworten beschriebenen Investitionsprogramme zur Verfügung. Die Schadensraten im Trinkwasser-Rohrnetz sowie im Kanal- und Abwasserdruckleitungsnetz liegen jeweils deutlich unter den Richtwerten für die Branche. Das gilt auch für die Wasserverluste.

Des Weiteren führt der Berliner Senat gemeinsam mit den BWB ein Sanierungsprogramm der Mischwasserkanalisation durch. Ziel dieses Programms ist es, die Mischwasserentlastungen durch Schaffung von Speichervolumen bis 2020 zu reduzieren.

Es bestehen derzeit keine Anhaltspunkte dafür, dass die BWB ihrer Aufgabe, die Ver- und Entsorgungssicherheit im Land Berlin zu gewährleisten, nicht nachkommen.

2. Wie hoch waren die jährlichen kassenwirksamen Investitionen in bzw. Ausgaben für Sanierungen von Leitungen, die

   a) der Wasserversorgung dienen,
   b) der Abwasserentsorgung dienen und
   c) sonstige unterirdische Anlagen sowie
   d) Mischwasseranlagen sind,

   seit dem Jahr 1995 bis zur Teilprivatisierung der Berliner Wasserbetriebe (BWB)? (Bitte aufschlüsseln nach Jahren und Bezirken.)

3. Wie hoch waren die jährlichen kassenwirksamen Investitionen in bzw. Ausgaben für Sanierungen von Leitungen, die
   a) der Wasserversorgung dienen,
   b) der Abwasserentsorgung dienen und
   c) sonstige unterirdische Anlagen sowie
   d) Mischwasseranlagen sind,

   seit der Teilprivatisierung der BWB? (Bitte aufschlüsseln nach Jahren und Bezirken.)

Zu 2. und 3.: a) Die erbetenen Daten sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen (Investitionen eigenfinanzierte Rehabilitation der Wasserversorgungsleitung). Hinweis: Aufgrund der Datenlage ist eine verlässliche Aufteilung nach Bezirken erst ab dem Jahr 2007 möglich.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Pankow	3,5	3,4	5,5	5,1	5,7	6,6	5,0	5,3	4,5	3,0
Charlottenburg-Wilmersdorf	4,2	5,4	4,6	3,1	2,6	2,8	2,7	3,5	3,7	3,1
Schöneberg-Tempelhof	3,0	2,9	3,0	2,2	2,0	2,3	2,0	1,8	2,6	3,3
Treptow-Köpenick	6,7	6,4	4,5	4,8	5,5	4,8	4,7	3,7	5,3	4,3
Marzahn-Hellersdorf	2,7	3,7	5,5	2,1	3,4	3,8	2,7	1,8	2,1	1,7
Reinickendorf	0,5	0,6	0,5	0,4	1,3	0,9	0,8	1,4	1,5	1,2
Lichtenberg	1,5	2,6	2,4	4,7	4,5	4,2	3,9	4,2	4,5	5,2
Steglitz-Zehlendorf	0,5	0,7	1,2	1,1	2,1	1,1	1,9	2,9	1,5	3,3
Neukölln	3,7	2,5	3,4	1,8	3,0	2,2	2,2	2,6	2,5	1,7
Mitte	4,0	4,0	4,5	3,6	5,9	5,0	5,2	3,5	3,5	2,4
Kreuzberg-Friedrichshain	0,9	1,8	1,7	1,3	1,1	1,2	2,4	2,8	1,8	2,1
Spandau	0,7	0,9	1,8	1,7	1,9	1,1	1,0	1,0	0,6	1,0
Sonstige ohne Zuordnung	2,5	2,9	5,6	4,8	3,9	2,1	1,5	0,8	1,4	3,6
Summe Investitionen nach Jahren	**34,2**	**37,8**	**44,2**	**36,6**	**42,9**	**38,4**	**36,1**	**35,3**	**35,7**	**35,8**

b) – d): In der nachfolgenden Tabelle sind die eigenfinanzierten Investitionen in die Sanierung des Kanal- und Abwasserdruckleitungsnetzes (ADL-Netzes) für die Jahre 1997 bis 2007 in Summe (ohne Aufteilung nach Bezirken) dargestellt. Aufgrund der Datenlage ist eine verlässliche Aufteilung nach Bezirken erst ab dem Jahr 2008 möglich.

in Mio.€	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Kanalnetz	36,3	40,0	43,5	29,0	23,9	35,7	38,5	48,5	53,1	48,0	50,1
ADL	1,4	7,7	2,0	1,6	2,3	2,9	8,1	9,4	10,5	6,0	8,9
	37,7	**47,7**	**45,5**	**30,5**	**26,1**	**38,6**	**46,6**	**57,9**	**63,6**	**53,9**	**59,0**

Die nachfolgende Tabelle enthält die eigen- und fremdfinanzierten Investitionen in die Sanierung des Kanalnetzes ab 2008 aufgeschlüsselt nach Bezirken.

in Mio €	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Mitte	5,5	4,8	8,1	12,8	5,0	11,0	11,2	4,7	2,5
Friedrichshain-Kreuzberg	1,3	3,2	1,6	1,5	3,1	6,0	1,7	5,4	2,9
Pankow	4,5	5,7	7,5	4,3	4,4	6,1	8,6	7,7	7,1
Charlottenburg-Wilmersdorf	6,6	6,4	6,7	3,2	1,6	1,9	3,1	3,6	1,6
Spandau	1,4	0,6	0,7	1,0	0,8	1,6	3,2	1,5	2,6
Steglitz-Zehlendorf	1,1	1,6	5,5	5,6	2,7	3,1	2,6	2,4	1,8
Tempelhof-Schöneberg	2,1	1,5	0,8	0,8	0,7	1,2	2,0	3,9	3,7
Neukölln	3,7	4,5	6,1	1,9	2,0	2,7	6,5	2,3	4,3
Treptow-Köpenick	17,2	13,0	7,9	8,9	7,8	6,8	6,1	6,8	10,2
Marzahn-Hellersdorf	1,8	4,4	7,6	8,4	9,3	10,0	12,1	6,5	3,2
Lichtenberg	3,7	7,8	8,2	7,7	6,5	9,5	8,8	9,5	9,4
Reinickendorf	1,1	0,5	1,0	1,9	2,7	2,1	2,6	4,6	4,9
ohne Zuordnung	1,1	0,2	0,1	0,0	0,0	-0,2	0,1	0,0	1,2
	51,1	**54,2**	**61,8**	**57,8**	**46,7**	**61,9**	**68,7**	**58,9**	**55,3**

Die nachfolgende Tabelle enthält die eigenfinanzierten Investitionen in die Sanierung des Abwasserdruckleitungsnetzes (ADL ab 2008) aufgeschlüsselt nach Bezirken.

in Mio €	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Brandenburg	3,9	0,2	0,4	0,0	0,7	0,7	3,9	1,3	0,1
Charlottenburg	0,0	0,3	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
Friedrichshain	-0,1	0,1	1,3	3,7	2,4	1,9	0,7	-0,1	0,1
Hohenschönhausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Köpenick	0,9	0,0	0,3	1,9	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1
Kreuzberg	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	1,2	0,9	0,1	0,3
Lichtenberg	0,1	0,7	0,2	2,0	0,6	0,8	1,8	2,2	0,8
Marzahn	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Mitte	0,1	0,9	0,8	1,2	-0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
Neukölln	1,2	2,0	2,7	0,1	1,1	4,1	4,3	4,0	1,9
Prenzlauer Berg	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,2	0,0
Reinickendorf	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	1,0	1,6
Schöneberg	0,1	1,5	1,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,4	0,1
Spandau	0,2	0,5	0,5	0,2	0,1	-0,1	0,0	0,1	0,1
Steglitz	0,0	0,0	0,4	0,5	0,3	0,0	0,6	0,2	0,8
Tempelhof	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	2,7
Tiergarten	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1
Treptow	0,1	0,0	0,1	0,1	0,7	0,4	0,4	2,2	3,8
Wedding	0,0	0,0	0,3	1,0	0,3	0,4	0,1	0,0	0,1
Weißensee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wilmersdorf	0,0	0,0	0,2	0,2	-0,1	0,4	0,0	0,0	0,0
Zehlendorf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,6
Pankow	1,2	0,9	0,1	1,4	-0,1	0,0	0,7	0,7	0,5
ohne Zuordnung	0,4	0,5	0,7	1,0	0,7	-0,1	0,0	0,0	0,0
	9,4	**8,0**	**9,6**	**13,9**	**8,1**	**10,1**	**14,3**	**13,2**	**14,3**

4. Wie hoch war dem gegenüber der tatsächliche jährliche Investitions- bzw. Sanierungsbedarf für Leitungen, die
   a) der Wasserversorgung dienen,
   b) der Abwasserentsorgung dienen und
   c) sonstige unterirdische Anlagen sowie
   d) Mischwasseranlagen sind,
   seit dem Jahr 1995? (Bitte aufschlüsseln nach Jahren und Bezirken.)

Zu 4.: a) Aufgrund der Datenlage ist eine Aufteilung des jährliche Sanierungs-/ Rehabilitationsbedarfs der Wasserversorgungsleitungen nach Bezirken nicht möglich.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Planung in Mio. €	47,7	45,3	45,8	46,7	46,2	46,7	43,6	42,7	38,3	38,3

b) - d): Die nachfolgenden Tabellen enthalten den im Wirtschaftsplan eingestellten jährlichen Investitionsbedarf für die Sanierung des Kanal- und Abwasserdruckleitungsnetzes (ADL-Netz). Eine Unterteilung nach Sanierung und Erweiterung ist erst ab dem Jahr 2008 möglich. Aufgrund der Datenlage ist eine Aufteilung nach Bezirken nicht möglich.

<u>Investitionsbedarf für die Sanierung des Kanal- und ADL-Netzes:</u>

In Mio. €	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Wirtschaftsplan Sanierung Kanal – eigenfinanziert	65,3	61,5	59,6	63,0	72,0	80,0	83,7	82,8	80,3
Wirtschaftsplan Sanierung ADL – eigenfinanziert	6,8	6,8	6,8	8,5	8,0	10,0	10,2	10,1	18,7

Die Planunterschreitung im Wirtschaftsplan kommt in den letzten Jahren vor allem durch eine geringere Bauleistung in der Erneuerung zustande. Verzögerungen im Bauablauf und dadurch auch beim Mittelabfluss entstehen zurzeit im Wesentlichen durch Verzögerungen in der Bearbeitung der Anträge durch die zuständigen Genehmigungsbehörden. Auch die gegenüber dem Plan deutlich günstigeren Renovierungen unter anderem durch den Einsatz von Schlauchsanierung führten zu Unterschreitungen. Der günstigere Preis wird durch verfahrensbezogene Maßnahmenbündelung und damit bessere Vergabekonditionen erzielt.

5. Wie hoch ist der aktuelle Investitions- bzw. Sanierungsbedarf? (Bitte aufschlüsseln nach Bezirken.)

Zu 5.: Trinkwassernetz:

Der aktueller Rehabilitationsbedarf für das Trinkwassernetz für das Jahr 2017 liegt bei 39 Mio. €. Eine Aufteilung dieses Rehabilitationsbedarfes nach Bezirken ist aufgrund der Datenlage nicht möglich.

Kanalnetz

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 sieht Ausgaben für die eigenfinanzierte Sanierung des Kanalnetzes von 70 Mio. € vor. Aufgrund der Datenlage ist eine Aufteilung nach Bezirken nicht möglich.

Die Mittel- und Langfristplanung für die Jahre 2018 – 2032 sieht Ausgaben für die eigenfinanzierte Sanierung des Kanalnetzes in Höhe von 1.068 Mio. € vor. Nach dem derzeitig bekannten Netzzustand ist die nachfolgende Verteilung der Mittel anzunehmen:

Bezirk	Mio.€
Mitte	46,2
Friedrichshain-Kreuzberg	47,3
Pankow	98,2
Charlottenburg-Wilmersdorf	74,0
Spandau	48,8
Steglitz-Zehlendorf	199,6
Tempelhof-Schöneberg	99,2
Neukölln	78,7
Treptow-Köpenick	108,7
Marzahn-Hellersdorf	93,1
Lichtenberg	92,1
Reinickendorf	81,2
Umland	0,4

In der vorstehenden Tabelle sind die Investitionen in das ADL-Netz nicht enthalten.

ADL-Netz:
Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 sieht Ausgaben für die eigenfinanzierte Sanierung des ADL-Netzes von 19 Mio. € vor. In den nächsten Jahren ist ein sukzessiver Anstieg auf 36 Mio. € pro Jahr geplant.

In der Langfristplanung für die Jahre 2024-2032 wird die Investitionsplanung mit einem jährlichen Anteil von 36 Mio. € fortgeschrieben. Aufgrund der Datenlage ist eine Aufteilung nach Bezirken nicht möglich.

6. Wie viele Rohrbrüche mit welchem wirtschaftlichen Schaden gab es in den vergangenen fünf Jahren? (Bitte aufschlüsseln nach Einzelfällen, Jahren und Bezirken sowie Dauer der jeweils sich daraus ergebenden Baustellen.)

Zu 6.: Rohrschäden an Haupt- und Versorgungsleitungen:

Stadtbezirke	2012	2013	2014	2015	2016
Reinickendorf	26	30	21	17	29
Spandau	51	33	32	35	37
Charlottenburg-Wilmersdorf	42	49	52	62	73
Mitte-Tiergarten	79	50	55	48	50
Steglitz-Zehlendorf	80	51	38	29	55
Tempelhof-Schöneberg	51	49	43	38	54
Neukölln	47	33	41	25	33
Pankow	123	101	97	81	82
Lichtenberg-Hohenschönhausen	79	49	55	49	64
Marzahn-Hellersdorf	113	79	69	68	66
Friedrichshain-Kreuzberg	45	43	31	34	31
Treptow-Köpenick	72	54	67	75	67
Gesamt:	808	621	601	561	641

Kosten durch Rohrschäden:

Werte in Mio. €	2012	2013	2014	2015	2016	Summe
Reinickendorf	0,79	0,43	0,19	0,38	0,08	1,88
Spandau	0,16	0,10	0,05	0,19	0,46	0,97
Charlottenburg-Wilmersdorf	0,09	0,05	0,38	0,58	0,39	1,49
Mitte-Tiergarten	0,05	0,19	0,48	0,44	0,55	1,72
Steglitz-Zehlendorf	0,31	0,38	0,51	0,27	0,31	1,77
Tempelhof-Schöneberg	0,73	0,21	0,19	0,25	1,15	2,53
Neukölln	0,50	0,15	0,14	0,05	0,22	1,06
Pankow	0,32	0,25	0,22	0,58	0,26	1,64
Lichtenberg	0,39	0,49	1,16	0,44	0,44	**2,92**
Marzahn-Hellersdorf	0,60	0,40	0,12	0,65	0,58	2,36
Kreuzberg-Friedrichshain	0,10	0,34	0,22	0,06	1,02	1,75
Treptow-Köpenick	0,56	0,45	0,62	1,15	0,58	3,35
Investitionen:	**4,60**	**3,45**	**4,28**	**5,05**	**6,04**	**23,42**

Aufgrund der Datenlage sind die Gesamtkosten für Rohrschäden der Jahre 2012-2014 nicht auswertbar.
Im Jahr 2015 wurden zusätzlich zu den in der Tabelle aufgeführten Kosten rund 3,92 Mio. € und im Jahr 2016 rund 5,06 Mio. € aufgewendet. Eine Aufteilung dieser Kosten nach Bezirken ist nicht möglich.

7. Gibt es (Zeit-)Pläne zur Umsetzung der notwendigen Investitionen bzw. Sanierungen und wie sehen diese ggf. aus? (Bitte aufschlüsseln nach Bezirken.)

Zu 7.: Trinkwassernetz:

Mit der Rehabilitationsstrategie für das Rohrnetz 2014 wurden für einen langfristigen Betrachtungszeitraum der erforderliche Umfang an Rehabilitationen und das dazugehörige Budget ermittelt. Die Rehabilitationsstrategie wurde durch die Aufsichtsgremien genehmigt. Auf Grundlage statistischer Schadensdaten und spezifischer Alterungsfunktionen wurde der Rehabilitationsbedarf für das Trinkwassernetz durch Prognosen der Zustandsentwicklung bestimmt.

Aufgrund der Datenlage ist eine Aufteilung des jährlichen Sanierungs-/ Rehabilitationsbedarfs nach Bezirken nicht möglich.

Geplante Investitionen in den nächsten fünf Jahren in das (Trinkwasser-)Rohrnetz:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rehabilitation Rohrnetz	39,2	38,9	39,4	39,5	39,0	38,4

Kanalnetz

Mit der Kanalsanierungsstrategie 2011 wurde eine langfristige und nachhaltige Sanierungsstrategie vorgelegt und durch die Aufsichtsgremien genehmigt. Diese sieht eine behördlich abgestimmte Beseitigung aller zum Zeitpunkt der Strategieerstellung bekannten schweren Schäden bis 2019 und aller im Rahmen der Erstinspektion danach festgestellten schweren Schäden bis 2023 vor. Minder schwere Schäden werden im Rahmen der Sanierungsprojekte kontinuierlich mit beseitigt.

ADL-Netz:

Die Sanierungsstrategie 2014 für das ADL-Netz setzt den Investitionsschwerpunkt auf die Hauptförderleitungen zu den Klärwerken. Dafür ist eine Sanierung von rd. 9 km/a Leitungslänge vorgesehen.

Die geplanten und laufenden Sanierungsprojekte nach Bezirken sind den Antworten zu den Fragen 8. und 9. zu entnehmen.

8. Welche Investitions- bzw. Sanierungsmaßnahmen finden aktuell statt und wie ist der Arbeitsstand (auch im Verhältnis zur Planung)? (Bitte aufschlüsseln nach Bezirken.)
9. Welche Sanierungs- bzw. Investitionsmaßnahmen sind in den nächsten fünf Jahren geplant? (Bitte aufschlüsseln nach Bezirken.)

Zu 8. und 9.: Trinkwassernetz:

Aufgrund der Datenlage ist eine Aufteilung des jährlichen Sanierungs-/ Rehabilitationsbedarfs nach Bezirken nicht möglich.

	Plan 2017	Ist per Mai	Anteil
Rehabilitation Rohrnetz	39,2 Mio. €	10,1 Mio. €	26%

Das Budget für die Rehabilitation der Trinkwasserleitungen ist in der Antwort zu Frage 7 angegeben.

Die Anlagen 1 und 2 enthalten alle Netzbaumaßnahmen, die sich aktuell in der Planung oder im Bau (mit Projektlaufzeiten bis ca. 2019) befinden.

Die darin verwendeten Abkürzungen sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:

Abkürzung	Text
A/N	Abbruch/ Neubau
Abbr	Abbruch
ADL	Abwasserdruckrohrleitung
AZ	Asbestzement
BW	Bauwerk
DES	Druckerentwässerungssystem
DMS	Dokumentenmanagementsystem
DN	Nennweite
Ern	Erneuerung
GFK	Glasfaserverstärkter Kunststoff
GG	Graugussrohr
GGG	duktiles Graugussrohr
GWÜ	Gehwegüberfahrt
HL	Hauptleitung
HLS	Hochleistungssedimentationsanlage
K	Kanal
KSS	Kanalsanierungsstrategie
LWK	Landwehrkanal
M	Mischwasser
MK	Mischwasserkanal
PE	Polyethylen (Kunststoffrohre)
R	Regenwasser
Ren	Renovierung
Rep	Reparatur
RK	Regenwasserkanal
RÜ	Regenüberlauf
RW	Regenwasser
S	Schmutzwasser
SK	Schmutzwasserkanal
SR	Stauraum
St	Stahl
SW	Schmutzwasser
TWL	Trinkwasserleitung
ÜPW	Überpumpwerk
VSL	Versorgungsleitung
WAA	Wärmeaustauscheranlage
WVL	Wasserversorgungsleitung

Berlin, den 4. Juli 2017

In Vertretung

Henner B u n d e
.....
Senatsverwaltung für Wirtschaft,
Energie und Betriebe

Netzbaumaßnahmen in Planung

(Stand: 28.06.2017)

MASSNAHME NR	BEZIRK	STRASSE	MASSNAHMEBEZEICHNUNG
15/07-00550	Charlottenburg-Wilm	Abbestraße	Erneuerung/ Instandsetzung ca. 110m M-Kanäle DN 240 - 600Erneuerung v. 189 m TWL in DN 150 und 10 m in DN 100
12/09-00152	Charlottenburg-Wilm	Am Postfenn	Instandsetzung Auslaufbauwerk
14/07-00367	Charlottenburg-Wilm	Augsburger Straße	Ern/Instands/Renov. ca. 250 m M-Kanal; Ausw. ca. 90 m TWL DN 100/150 GG gegen GGG infolge Kanal
16/09-00135	Charlottenburg-Wilm	Berliner Straße	Abbr. ca. 23m M-Kanal DN 200, Abbr. M-Schacht, Neubau Schacht , Umbindg. Str-abl., Abbr./ Neulegung ca.50m TWL DN 150
13/07-00225	Charlottenburg-Wilm	Cauerstraße	Auswechslung von ca. 680m TWL DN 80/100 GG in GGG
15/09-00547	Charlottenburg-Wilm	Cicerostraße	Erneuerung/ Renovierung ca. 254m S-Kanal
15/09-00151	Charlottenburg-Wilm	Detmolder Straße	A/N Straßenabläufe, Instandsetzungen
15/09-00200	Charlottenburg-Wilm	Duisburger Straße	ca. 830 m WVL DN 100/125 GG gegen GGG auswechseln
16/09-00399	Charlottenburg-Wilm	Emser Straße	ca 560m Erneuerung/ Reparatur R-, S-, M-Kanäle
15/07-00064	Charlottenburg-Wilm	Ernst-Reuter-Platz	Umbau von 4 RÜ-Bauwerke (sh. Änderungsvermerk AE-K/T/Jo vom 02.07.15)
16/07-00308	Charlottenburg-Wilm	EÜ Alter Fürstenbrunner Weg	Auswechslung v. ca. 50 m ADL DN 70GG in DN 600 im SR DN 800, Totlegung von ca. 50 ADL DN 600 St, Verdämmern der Ringräume
16/07-00439	Charlottenburg-Wilm	EÜ Alter Fürstenbrunner Weg	Einschieben von ca. 115 m GFK oder Stahlrohr DN 1800 in vorhandenen M- Kanal im Bereich der Bahnanlage
15/09-00201	Charlottenburg-Wilm	Fasanenstraße	ca. 200 m TWL DN 100/125 GG gegen GGG und 32 m ADL DN 850 GG gegen GGG auswechseln
16/09-00075	Charlottenburg-Wilm	Fontanestraße	Umbau RKB Dianasee gem. wasserbehördlicher Erlaubnis
16/09-00224	Charlottenburg-Wilm	Forckenbeckstraße	Erschließung S-, R- Entwässerung, TWL
17/07-00094	Charlottenburg-Wilm	Friedrich-Olbricht-Damm	Auswechslung von ca. 65m TWL DN 150 AZ in GGG,auf Grund von Tiefbauarbeiten des Investors
17/09-00067	Charlottenburg-Wilm	Friedrichshaller Straße	Auswechslung ca. 700m TWL DN 100GGG gg. DN 100GGevtl. Kanalsanierung
15/07-00505	Charlottenburg-Wilm	Fürstenbrunner Weg	Umbau RÜ 68, Neubau Zufahrt, Neubau Einstiegsbauwerk auf vorh. RÜ-Kanal
02/07-0052	Charlottenburg-Wilm	Fürstenbrunner Weg	Erneuerung des Korrosionsschutzes an den im Rohrtunnel vorhandenen Wasserversorgungsleitungen DN 917, 816 und 312, sowie Erneu
09/07-00152	Charlottenburg-Wilm	Gewässergüte Charlottenburg M2	Umbau von ca. 5 RÜ-BW (Schwellenanpassung); Erneuerung 1 RÜ-BW und 1 RÜ-Kanal DN 500; Instands. an 5 RÜ-BW/1 R_Schacht
16/07-00164	Charlottenburg-Wilm	Halemweg	Umverlegung leitungsrechtlich gesicherter S- und M-Kanäle,mit Zusicherung einer entsp. Dienstbarkeit
14/07-00369	Charlottenburg-Wilm	Hardenbergstraße	TWL Auswechselung von ca. 172 m DN 100 in DN 150Erneuerung von ca. 5 m M-Kanal DN 250, 162m M-Kanal DN 300, 13 m M-Kanal DN 80
13/07-00297	Charlottenburg-Wilm	Heerstraße	Dokumentation / Inspektion / Bewertung und Aktivierung der Anlagen
15/09-00006	Charlottenburg-Wilm	Hohenzollerndamm	ca. 690 m WVL DN 100 GG/GGG gegen GGG
17/09-00041	Charlottenburg-Wilm	Johannisberger Straße	Auswechslung ca. 150m TWL DN 100GG gg.100GGG
15/07-00225	Charlottenburg-Wilm	Kaiserdamm	ca. 30 m WVL Umlegung, ca. 40 m DN 600 Stz gegen St. M-Kanal DN 600 ern.
14/07-00188	Charlottenburg-Wilm	Kaiserdamm	ca. 72 MK renovieren, ca 400 DN350/400 erneuern und ca 150m TWL DN 150 erneuern
15/07-00404	Charlottenburg-Wilm	Koenigsallee	ca. 50m Abbruch/Neubau S-Kanal DN200, Alt ca. 960m Erneuerung/Sanierung/Reparatur R- und S-Kanäle
09/09-00508	Charlottenburg-Wilm	Koenigsallee	Auswechselung von ca. 50 m WVL DN 800 GG gegen DN 600St
13/09-00330	Charlottenburg-Wilm	Koenigsallee	Kanalsanierung
15/09-00548	Charlottenburg-Wilm	Kronprinzendamm	Erneuerung/ Instandsetzung ca. 270m R- und S- KanäleAuswechselung ca. 240m TWL DN100/150GG gegen 100GGG
15/09-00005	Charlottenburg-Wilm	Kronprinzendamm	ca. 230 m WVL DN 100 GG gegen GGG
16/07-00405	Charlottenburg-Wilm	Kurt-Schuhmacher -Damm	ca.510m Erneuerung/ Reparatur R- und S-Kanäle
16/07-00104	Charlottenburg-Wilm	Leonhardtstraße	KSS Sanierung / Erneuerung M Kanal DN 240 / 510
17/09-00201	Charlottenburg-Wilm	Luchsweg	ca. 880m Erneuerung R-Kanal DN 300/ 350/ 450
15/07-00150	Charlottenburg-Wilm	Luisenplatz	-
13/09-00476	Charlottenburg-Wilm	Mannheimer Straße	Neubau Böschungstreppe/Wartungsweg; Ern. Abdeckung DB-Bauwerk und Absturzsicherung, Aufstellfläche für Deckelheber herstellen
15/07-00554	Charlottenburg-Wilm	Neue Kantstraße	Erneuerung/ Renovierung/ Reparatur ca.290m R-und M-Kanäle
14/07-00387	Charlottenburg-Wilm	Niebuhrstraße	TWL Auswechslung von ca. 225m DN 100 GG/GGG in GGG,ca. 30m M-Kanal Abbruch/Neubau, 4 Schächte instand setzen
16/07-00250	Charlottenburg-Wilm	Olivaer Platz	Abbr./ Neub. RW- Anlagen, ggf. TWL und SW-Planungen
16/07-00378	Charlottenburg-Wilm	Popitzweg	Erneuerung von ca 480m R-Kanälen im Rahmen Betonprogramm
15/07-00555	Charlottenburg-Wilm	Reichweindamm	Erneuerung/ Instandsetzung ca. 140m S-Kanäle
15/09-00351	Charlottenburg-Wilm	Rudolstädter Straße	Instandsetzung R- und S-Kanäle
14/07-00467	Charlottenburg-Wilm	Saatwinkler Damm	ca.350m Druckentw. DN65HDPE/Probe-/Entspannungsschacht/priv. HA-Pumpstat.Typ HOMA/Stromanschluss/Störmeldeübertr./Kompr.-Spülsta
17/09-00055	Charlottenburg-Wilm	Seesener Straße	Auswechslung von TWL DN 760/ 400/ 200/ 125,Totlegung ca. 30m TWL
10/07-00274	Charlottenburg-Wilm	Sophie-Charlotten Str. / Hpw Chb	Neubau Kanal-, TWL-,ADL-Anlagen infolge Neubau Hpw Chb I und Neubau Regenbecken
12/07-00035	Charlottenburg-Wilm	Sophie-Charlotten-Str. 61-E.	Schaffung von 4550 m³ Mischwasserstauvolumen durch Bau Fangbecken im Zusammenhang mit dem Neubau PW Chb Ib
14/07-00256	Charlottenburg-Wilm	Spandauer Damm	Ausw. ca. 580 m TWL DN 80/100 GG gegen GGG
17/09-00199	Charlottenburg-Wilm	Spichernstraße	Umbau von Straßenabläufen/ Regulierung von Anlagen
11/07-00141	Charlottenburg-Wilm	Tegeler Weg	Neubau Auslaufbauwerk; Rückbau ca. 131m Düker DN 1200; Stilllegung RÜ-Kanal DN 1900 einschl. Bauwerke auf der Wehrinsel
15/07-00561	Charlottenburg-Wilm	Trakehner Allee	Erneuerung/ Renovierung/ Instandsetzung ca.210m R-und S-Kanal
15/07-00192	Charlottenburg-Wilm	Waldschulallee	ca. 500 m Auswechselung DN 822 St/1100 GG gegen St
15/09-00545	Charlottenburg-Wilm	Wilhelmsaue	Erneuerung/ Renovierung/ Instandsetzung v. ca.192m M- und 38m R-Kanälen und Auswechseln von ca. 500m TWL

Datenquelle: ASS

Anlage 1

Netzbaumaßnahmen in Planung

(Stand: 28.06.2017)

MASSNAHME NR	BEZIRK	STRASSE	MASSNAHMEBEZEICHNUNG
15/05-00605	Friedrichshain-Kreuzl	Arena am Ostbahnhof	Neubau von ca.100 m TWL DN 100 und MK DN 400
12/05-00139	Friedrichshain-Kreuzl	Auerstraße	Kanal: Sanierung ca. 168 DN 200 - 1000, A/N ca. 42 m DN 300TWL: Erneuerung ca. 917 m TWL DN 100/15
11/05-00316	Friedrichshain-Kreuzl	Bödikerstraße	A/N RÜ 10 und 11, ~ 240 m RÜ-Kanal DN 360/600, ~35 m M-Kanal DN 270-400; Renovierung ~ 69 m M-Kanal DN 360; Auswechslung TWL
15/05-00019	Friedrichshain-Kreuzl	Eldenaer Straße	Neubau von Abläufen, Ausw. ca, 13 m TWL
17/06-00233	Friedrichshain-Kreuzl	Fraenkelufer	Neubau von drei neuen Straßenabläufen
11/05-00315	Friedrichshain-Kreuzl	Frankfurter Allee	Umbau RÜ 8 und 9/M; Auswechslung ~ 20 m ADL DN 1000 St
15/06-00443	Friedrichshain-Kreuzl	Friesenstraße	A/N, Ren. und Rep. von R- u. M- Anlagen Neubau von 22 St. Abläufen und Ausw. von 256 m TWL, sowie Angleichungen
16/05-00384	Friedrichshain-Kreuzl	Gärtnerstraße	Auswechslung von ca 800 m ADL 1000 St, Angleichen/Sanierung von Kanalanlagen
13/06-00050	Friedrichshain-Kreuzl	Gitschiner Straße	Auswechslung TWL DN 750 GG, Dükerung TWL 150 GGG
12/06-00138	Friedrichshain-Kreuzl	Gitschiner Straße	1 St Bauwerk Abbruch/Neubau
16/06-00413	Friedrichshain-Kreuzl	Gitschiner Straße	Auswechslung von ca. 235 m TWL DN 760, Ern. von MK
15/05-00217	Friedrichshain-Kreuzl	Gubener Straße	Auswechslung von ca. 420 m TWL DN 100/150/225 GG gegen GGG. Ern/Ren/Rep von ca. 350 m MK DN 330/360/390/420
14/05-00568	Friedrichshain-Kreuzl	Gubener Straße	Neubau von 81 m M-Kanal DN 300 und Zuschlämmen von ca. 87 m MK DN 270
17/05-00001	Friedrichshain-Kreuzl	Gürtelstraße	400m Auswechslung TWL DN 125 GG gegen DN 150 GGG
17/05-00234	Friedrichshain-Kreuzl	Haasestraße	Angleichen von Kanalanlagen
11/06-00155	Friedrichshain-Kreuzl	Heckmannufer	Abbr. ca. 75m Düker MK DN 450 unter LWK, (Umwidmung M-K in R-K)Neubau ca. 350 m S-K /ÜPW Bln Ia und ca. 280 m ADL DN 80/100
17/05-00077	Friedrichshain-Kreuzl	Helmerdingstraße	Neubau von 6 St. Abläufen und 4 St. Abbruch
13/05-00168	Friedrichshain-Kreuzl	Karl-Marx-Allee	Umbau von 2 St. Schwellen RÜ 16 und 17 sowie 125m MK renovieren und 220m MK erneuern
16/05-00302	Friedrichshain-Kreuzl	Koppenstraße	ca. 560 m Erneuerung/Reparatur von R- und M-Kanälen, ca. 370 m betriebl. Erneuerung von TWL DN 100-200
15/06-00100	Friedrichshain-Kreuzl	Kottbusser Damm	Schächte und Abläufe angleichen/ sanieren
16/05-00208	Friedrichshain-Kreuzl	Krachtstraße 10A	Wiederherstellung von ca. 16m Mulde inf SM Dritte
16/05-00304	Friedrichshain-Kreuzl	Lichtenberger Straße	ca.325 m Erneuerung/Reparatur von M-Kanälen
14/06-00068	Friedrichshain-Kreuzl	Mehringdamm	ca.220 m ADL DN 700/750 GG auswechseln in DN 1000, ca.93 m TWL 150/158 auswechseln in DN 150, 10m A/N MK DN 300, 1 Schacht Inst
16/06-00162	Friedrichshain-Kreuzl	Mehringdamm	Neulegung ca. 80m ADL DN 800 (einschl. 2 St Schieber), Ausw. ca. 90m DN 1000, Ausw. ca. 30 m DN 750 (einschl. 1 St Schieber)
17/06-00069	Friedrichshain-Kreuzl	Mehringdamm	A/N 2 Stck Abläufe und Anschlußkanal
15/06-00467	Friedrichshain-Kreuzl	Mehringdamm	ca. 25 m Abbruch MK DN 270, 1 St Schacht Neubau, ca. 55 m Legung provis. TWL DN100, 17 m Neulegung TWL DN 200
16/06-00438	Friedrichshain-Kreuzl	Mehringplatz	Neubau von 12 St Abläufen; A/N 28 St. Abläufe; Instandsetzung Schächte
16/05-00180	Friedrichshain-Kreuzl	Modersohnstraße	3 St Schächte (Bauwerke) Instand setzen.
15/06-00567	Friedrichshain-Kreuzl	Moritzstraße	86m MK 300 REN, 49 m MK 210/240 A/N in DN 250, 100 m MK 300 A/N in DN 300, 254 m Ausw.TWL 100/150 in 100/150, A/N,Inst Schächte
16/05-00365	Friedrichshain-Kreuzl	Mühlenstraße	Neubau von Abläufen
15/05-00211	Friedrichshain-Kreuzl	Mühlenstraße	Auswechslung von ca. 650 m HL DN 760 GG gegen St
15/06-00489	Friedrichshain-Kreuzl	Muskauer Straße	ca. 390 m M-Kanal DN 210-300 Ern/Ren/Rep und ca. 580 m TWL DN 75/100 Ausw.
17/06-00003	Friedrichshain-Kreuzl	Oranienstraße	540m Auswechslung TWL DN 100 GG gegen GGG
14/06-00401	Friedrichshain-Kreuzl	Oranienstraße u.a.	Erneuerung M-K 240/270/300/390, Reparatur M-K 240/270/330, 4 Schächte A/N, 12 Schächte Instandsetzung, Ausw. TWL 100/150/234/31
17/05-00126	Friedrichshain-Kreuzl	Revaler Straße	Auswechslung von ca. 21 m TWL DN 100 GG/GGG#Instandsetzung 2 Schächte
16/05-00035	Friedrichshain-Kreuzl	Rigaer Straße	Neubau von 4 St, A/N von 2 AbläufenAngleichen von Schächten und Abläufen
17/06-00150	Friedrichshain-Kreuzl	Ritterstraße	2 St Abl. Neubau, 1 St Abbruch
17/06-00002	Friedrichshain-Kreuzl	Rudi-Duschke-Straße	ca. 280 m Auswechslung TWL DN 100 GG gegen GGG und ca. 200 m Totlegung
16/06-00070	Friedrichshain-Kreuzl	Skalitzer Straße	Auswechslung von ca. 45 m TWL DN 400 und 25 m TWL DN 100
11/05-00314	Friedrichshain-Kreuzl	Stralauer Allee	Umbau RÜ 2, Abbruch ~ 10 m RÜ-Kanal DN 480, Neubau ~ 10 m RÜ-Kanal DN 800
16/05-00190	Friedrichshain-Kreuzl	Stralauer Allee	Auswechslung ca. 10 m TWL DN 100, ca. 57 m TWL DN 500 und ca. 20 m ADL DN 225, 2 Abläufe A/N
17/05-00154	Friedrichshain-Kreuzl	Stralauer Platz	ca. 48 m Auswechslung TWL DN 100 GG gegen DN150 GGG
13/05-00167	Friedrichshain-Kreuzl	Straße der Pariser Kommune	Umbau der Schwelle im RÜ 18, Ern, Ren, Rep von M-Kanälen
17/05-00090	Friedrichshain-Kreuzl	Straße der Pariser Kommune	Restarbeiten aus dem WV-Auftrag 502
14/06-00079	Friedrichshain-Kreuzl	Stresemannstraße	Ern MK DN 300, 250, 240
17/05-00110	Friedrichshain-Kreuzl	Warschauer Straße	Umbau von 2 St Abläufen
17/05-00121	Friedrichshain-Kreuzl	Warschauer Straße	ca. 160 m TWL DN 100-150+ 1 St Schacht erneuern
15/05-00020	Friedrichshain-Kreuzl	Weidenweg	Neubau von Abläufen
16/06-00469	Friedrichshain-Kreuzl	Yorckstraße	TWL: ca.390 m Auswechslung DN 100 GG gegen GGG/Kanal: ca. 10 m M-Kanal/ 7 Schächte instandsetzen
16/23-00096	Marzahn-Hellersdorf	Alte Hellersdorfer Straße	ca. 230 m DN 800 Schlauchlining ggf. Kurzrohr
17/21-00079	Marzahn-Hellersdorf	Alfred-Döblin-Straße	ca. 400 m DN 1200 Schlauchlining ggf. Kurzrohr
15/21-00597	Marzahn-Hellersdorf	Allee der Komonauten/Rebhuhnw	Inst. /Ern. von S- und R-Anlagen
17/21-00074	Marzahn-Hellersdorf	Alt-Biesdorf 21	Neubau von TWL in den Privatstraßen

Datenquelle: ASS

Netzbaumaßnahmen in Planung

(Stand: 28.06.2017)

MASSNAHME NR	BEZIRK	STRASSE	MASSNAHMEBEZEICHNUNG
09/21-00543	Marzahn-Hellersdorf	Altentreptower Straße	Instandsetzung des Zufahrtweges, Schlauchsanierung für rd. 850 m S-Kanal DN 1200
17/21-00145	Marzahn-Hellersdorf	Altentreptower Straße / Blumberge	ca. 1500 m DN 1200 Zuschlämmen und Erneuerung in neuer Trasse
08/23-00555	Marzahn-Hellersdorf	Am Barnim	Neulegung von ca. 780 m TWL DN 80 und ca. 410 m DES
12/21-00225	Marzahn-Hellersdorf	Biesenhorst I	Neubau von Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen
16/21-00207	Marzahn-Hellersdorf	Blumberger Damm	A/N 56m DN 200/250 Stz, A/N 5 Stk Schächte, Abbr. 6 Abläufe, Neub. 6 Abläufe, Angleichen 1 Schacht
16/21-00280	Marzahn-Hellersdorf	Blumberger Damm/Kienbergstraß	Instandsetzung/Erneuerung von Entwässerungsanlagen
17/21-00146	Marzahn-Hellersdorf	Boschpoler Straße	86 m Betriebsbau!
15/23-00606	Marzahn-Hellersdorf	Elsenstraße	Umlegung S-Kanal
14/21-00490	Marzahn-Hellersdorf	Frank-Zappa-Straße	Auswechslung von ca. 8 m TWL DN 400
16/23-00456	Marzahn-Hellersdorf	Gülzower Straße	Abbruch/Neubau und Instandsetzung von Abläufen und Schächten
16/23-00417	Marzahn-Hellersdorf	Gülzower Straße	Neubau von ca. 65 m S-Kanal
14/23-00004	Marzahn-Hellersdorf	Hellersdorfer Straße	Instandsetzung und Sanierung von R-Anlagen
09/21-00171	Marzahn-Hellersdorf	HLS Cecilienstraße/Buckower Rin	Neubau einer HLS
14/23-00450	Marzahn-Hellersdorf	Hönower Straße u.a. / Erneuerun	ca. 753m Schlauchlining DN 200-600, ca. 132m A/N DN 200-600, ca. 34 Stk Reparaturstellen DN 200-900
09/23-00183	Marzahn-Hellersdorf	Hoyerswerdaer Straße	Instandsetzung S-Schächte und Zufahrten herstellen
16/23-00412	Marzahn-Hellersdorf	Hultschiner Damm 292	ca. 66 m Neubau S-Kanal DN 400
16/21-00283	Marzahn-Hellersdorf	Köpenicker Straße	Instandsetzung / Erneuerung von Entwässerungsanlagen
16/23-00083	Marzahn-Hellersdorf	Kummerower Ring / Sonnenkieker	ca. 620 m S-Kanal DN 800 sanieren (Kurzrohr oder Schlauchsanierung)
16/21-00095	Marzahn-Hellersdorf	Landsberger Allee	ca. 290 m DN 800 Schlauchlining ggf. Kurzrohr
16/23-00197	Marzahn-Hellersdorf	Landschaftspark Wuhletal	ca. 650 m DN 800 Schlauchlining ggf. Kurzrohr
17/21-00078	Marzahn-Hellersdorf	Lea-Grundig-Straße/Alfred-Döblin	ca. 1640 m DN 800 - DN 1200 Schlauchlining ggf. Kurzrohr
16/23-00220	Marzahn-Hellersdorf	Levensauer Straße u.a.	ca. 550 m Auswechslung TWL DN 100/150 GG gegen GGG infolge Sanierungsarbeiten an Gasleitungen
16/21-00094	Marzahn-Hellersdorf	Märkische Allee	ca. 130 m DN 800 Schlauchlining ggf. Kurzrohr
16/21-00344	Marzahn-Hellersdorf	Marzahner Promenade / Prom.bar	Neubau von Abläufen einschl. Anschlusskanälen, betriebl. Instndsetzg. R-Anlagen, Auswechslg. TWL
16/21-00031	Marzahn-Hellersdorf	Möwenweg/Grüne Aue	Neu- und Umbau von Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen
17/21-00093	Marzahn-Hellersdorf	Möwenweg/Grüne Aue I	Neubau von ca. 125 m TWL DN 80
16/23-00458	Marzahn-Hellersdorf	Peter-Huchel-Straße 8 - 22	Angleichen von Schächten , ggf. betriebl. Instandsetzungen
15/23-00310	Marzahn-Hellersdorf	Pilgramer Straße	Neubau Straßenregenentwässerungsanlagen, Erneuerung/Instandsetzung von vorh. Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen
16/21-00279	Marzahn-Hellersdorf	Poelchaustraße u.a.	Instandsetzung / Erneuerung von Entwässerungsanlagen
16/23-00251	Marzahn-Hellersdorf	Randweg	ca. 320 m Auswechslung TWL DN 50 St gegen DN 80 GGG
09/23-00173	Marzahn-Hellersdorf	RBF Hultschiner Damm	Neubau eines RBF (Retentionsbodenfilters)
16/23-00282	Marzahn-Hellersdorf	Schneeberger Straße u.a.	Instandsetzung / Erneuerung von Entwässerungsanlagen
16/23-00372	Marzahn-Hellersdorf	Sebnitzer Str./Alice-Salomon-Platz	ca. 770 m S-Kanal DN 800 Schlauchlining ggf. Kurzrohr
16/23-00281	Marzahn-Hellersdorf	Sebnitzer Straße u.a.	Instandsetzung / Erneuerung von Entwässerungsanlagen
16/23-00114	Marzahn-Hellersdorf	Seidenschwanzstraße u.a.	Neubau TWL in den Privatstraßen sowie Neubau TWL, R- und S-Kanal in der öffentlichen Straße
15/21-00474	Marzahn-Hellersdorf	südl. Rhinstraßenbrücke 1. BA	TWL DN 400 auswechseln
16/23-00008	Marzahn-Hellersdorf	Theodorstraße VIII	Neulegung von ca. 80 m TWL DN 80/50 in der Privatstraße
15/21-00216	Marzahn-Hellersdorf	Waldbacher Weg	Erneuerung 66 m S-Kanal, 20 m Schlauch, 46m grabenlos
17/21-00148	Marzahn-Hellersdorf	Wateweg 6 - 10	Neubau von ca.115 m TWL DN 80 GGG41 m TWL DN 100 GGG
16/21-00093	Marzahn-Hellersdorf	Wiesenburger Weg	ca. 86 m DN 1000 Schlauchlining ggf. Kurzrohr, 367 m Erneuerung DN 800 in neuer Trasse
15/21-00193	Marzahn-Hellersdorf	Wuhletalstraße ggü. Nr. 78	Erneuerung Isolierung der Abwasserquerung S-Kanal DN 800 im Bereich der Wuhle
08/21-00364	Marzahn-Hellersdorf	Wuhlewanderweg	Umbau des S-Netzes im Bereich des Wuhletals, Sanierung von S-Kanälen
08/23-00096	Marzahn-Hellersdorf	Zerbster Straße	S-Kanal in neuer Trasse verlegen, vorh. Weg als Wartungsweg umbauen
15/23-00599	Marzahn-Hellersdorf	Zossener Straße u.a.	Erneuerung/Totlegung von 2 R-Haltungen und Erneuerung/Renovierung/Instandsetzung von 5 S-Haltungen
16/17-00353	Lichtenberg	Alice-und-Hella-Hirsch-Ring	Erneuerung 38 m2 Entwässerungsmulde
17/17-00102	Lichtenberg	Alice-und-Hella-Hirsch-Ring	Abbruch/Verdämmern von 3 Haltungen und Rückbau/Abbruch von 2 E- Schächten
15/17-00363	Lichtenberg	Am Tierpark	Erneuerung und Renovierung
16/22-00261	Lichtenberg	Degnerstraße	500 m S- und R-Kanal sanieren
13/22-00074	Lichtenberg	Doberaner Straße	80 m Böschungssicherung: zuvor Bodengutachten
16/17-00171	Lichtenberg	Dolgenseestraße	TW: 130 m DN 150, S: 55 m DN 300, R: 65 m DN 500
16/22-00116	Lichtenberg	Dorfstraße	Instandsetzungen, Angleichungen und Neubau Straßenabläufe
14/22-00307	Lichtenberg	Dorfstraße	Erneuerung 1200 m TWL DN 1000und 1200m DN 100/150
13/22-00093	Lichtenberg	Dorfstraße	ca.1700m Neubau R-Kanal, Abläufe und Schächte, Neubau 1 St. Bodenfilteranlage

Datenquelle: ASS

Netzbaumaßnahmen in Planung

(Stand: 28.06.2017)

MASSNAHME NR	BEZIRK	STRASSE	MASSNAHMEBEZEICHNUNG
17/17-00013	Lichtenberg	Einbecker Straße	Erweiterung ca. 100 m S-Kanal DN 200
15/17-00065	Lichtenberg	Fanningerstraße	Sanierung und Renovierung S + R, Auswechslung TWL + ADL
16/17-00305	Lichtenberg	Frankfurter Allee	Auswechselung/Umlegung TWL DN 400
16/17-00426	Lichtenberg	Frankfurter Allee	~ 270m S- und ~280m R-Kanalsanierung, ~140m Abbruch R-Kanal, ~420m ADL-und 320m TWL-Erneuerung
15/17-00393	Lichtenberg	Frankfurter Allee	Auswechselung TWL 730 m DN 100/150
16/17-00255	Lichtenberg	Friedastraße	ca. 1800 m R- und S-Kanäle sanieren
08/22-00246	Lichtenberg	Gehrenseestraße	einschl. Straßenbau: Aufgabe Kanäle, Auswechselungen TW
15/17-00377	Lichtenberg	Giselastraße	Auswechselung von ca. 850 m TWL DN 80/100 / Erneuerung, Sanierung und Reparatur R-und S-Kanal
15/22-00245	Lichtenberg	Gottfriedstraße	Auswechselung von 400 m TWL DN 100, Sanierung R-Kanal
16/17-00169	Lichtenberg	Hegemeisterweg	260 m Mulde, 1 Straßenablauf, 27 m R- Kanal DN 150
14/17-00016	Lichtenberg	Herzbergstraße	TWL-Auswechselung 810 m DN 100 - 200
07/17-00155	Lichtenberg	Huronseestraße	ca. 350m S-Kanal DN 1000 zuschlämmen u. Neubau in neuer Trasse, Herstellung einer Betriebszufahrt + Grundstückserwerb
17/17-00089	Lichtenberg	Johannes-Zoschke-Straße	Neubau 1 Straßenablauf
10/17-00472	Lichtenberg	Karlshorster Straße	200 m Sanierung Kastenprofil 3600 / 2000 h
08/17-00045	Lichtenberg	Karlshorster Straße	TW-Wiederherstellung (Eigen- und DB AG-Anteil) siehe auch Maßnahme 14/17-00064
16/17-00041	Lichtenberg	Kernhofer Straße	70 m Straßenbau durch Investor: neue Straßenabläufe, Angleichungen und Instandsetzungen.
15/17-00602	Lichtenberg	Königswinterstraße	Erneuerung / Renovierung von 850m R- und S-Kanal
17/17-00124	Lichtenberg	Köpenicker Allee	3100 m TWL DN 80/100, 2100 m S-Kanal DN 200, Regenwasser-Mulden
15/22-00542	Lichtenberg	Küstriner Straße	Instandsetzungen und Angleichungen
17/22-00059	Lichtenberg	Landsberger Allee	Auswechselung 40 m TWL DN 1000 einschl. Hydrantenumbau, Abläufe, Schächte
16/17-00423	Lichtenberg	Landsberger Allee	Angleichen, Instandsetzung von Schächte und Abläufe
16/17-00425	Lichtenberg	Landsberger Allee	Angleichen/ Instandsetzung Schächte Abläufe
16/17-00424	Lichtenberg	Landsberger Allee	Instandsetzung/ Angleichen Schächte und Abläufe
15/17-00519	Lichtenberg	Landsberger Allee	Erneuerung M-Kanal 67m, S-Kanal 50m/ Renovierung 247 m R-Kanal, Instandsetzungen R-und S-Kanal
13/17-00101	Lichtenberg	Landsberger Allee	2 neue Hauptleitungen je 700 m DN 1200
13/17-00102	Lichtenberg	Landsberger Allee	Ausbau 4 Hauptleitungen, Neulegung 2 Hauptleitungen je 700 m DN 1000, Auswechslung max. 180 m ADL DN 750 gegen DN 800
17/17-00108	Lichtenberg	Löwenberger Straße	Erneuern und Umschluss von 2 Straßenabläufen
15/22-00379	Lichtenberg	Malchower Weg	Auswechselung 810 m TWL DN 50 - DN 150, 52 m R-Kanal ERW DN 650 gegen DN 800, 253 m S-Kanal DN 200 ERN, REN, REP
17/17-00190	Lichtenberg	Möllendorffstraße	Auswechselung 420 m TWL DN 100
16/17-00258	Lichtenberg	Normannenstraße	1800 m R-und S-Kanäle sanieren, TWL Auswechslungen infolge
17/17-00058	Lichtenberg	Otto-Schmirgal-Straße	Umlegung 92 m TWL DN 100, 75 m R-Kanal DN 500
06/17-00126	Lichtenberg	Rheinsteinstraße	700m Straßenbau
17/22-00153	Lichtenberg	Ribnitzer Straße	Erneuerung der Hltg 28115.122-28115.123 DN 200Stz SK
16/22-00263	Lichtenberg	Ribnitzer Straße	244 m R- und S-Kanal sanieren
15/17-00081	Lichtenberg	Rüdigerstraße	Erneuerung von 160m ADL DN 1000 Ge, Erneuerung von 46m TWL 150 GG und 57m 400AZ/St, Instandsetzung von R- und S-Anlagen
16/17-00259	Lichtenberg	Rüdigerstraße	1000 m R- und S-Kanal sanieren, ca. 500 m TWL-Auswechselungen betriebsbedingt und infolge Kanalarbeiten
12/17-00416	Lichtenberg	Saganer Straße	Erneuerung 360 m S-Kanal DN 400, davon 150 m im Schutzrohr
15/17-00018	Lichtenberg	Scheffelstraße	Gleise und Haltestellenkaps: Abbruch/Neubau, Renovierung und Instandsetzung von Entwässerungsanlagen und Erneuerung TWL
16/22-00410	Lichtenberg	Schleizer Straße	Erweiterung 66 m S.Kanal DN 200 und 80 m TWL DN 80
17/22-00109	Lichtenberg	Schweriner Ring	190 m Swagelining DN 500
16/17-00257	Lichtenberg	Seddiner Straße	540 m R- und S-Kanäle sanieren
17/17-00062	Lichtenberg	Sewanstraße	4 A/N Straßenabläufe
15/17-00517	Lichtenberg	Sewanstraße	Erneuerung, Instandsetzung, Zuschlämmen von R- Kanälen, Schächten und Abläufen
17/17-00113	Lichtenberg	Siegfriedstraße	2 Abläufe, Schachtumbau
16/17-00254	Lichtenberg	Stolzenfelsstraße	360 m R- und S-Kanäle sanieren
16/17-00260	Lichtenberg	Storkower Straße	2200 m R- und S-Kanal sanieren, TWL-Auswechselungen
07/22-00491	Lichtenberg	Straße 2 Nr.	Neubau 1.400 m S-Kanal DN 200
16/17-00088	Lichtenberg	Theatergasse	Erneuerung 30 m R-Kanal DN 300, Erweiterung 30 m R-Kanal DN 250
15/17-00600	Lichtenberg	Treskowallee	Erneuerung / Renovierung ~1.270 m R und S-Kanäle, Erneuerung TWL ~380 m
04/17-00604	Lichtenberg	Treskowallee	R: 485 m Neubau DN 500 bis 2000 S: 255 m Neubau, 425 m RenovierungTWL: 385 m Erneuerung DN 100 - 400
08/17-00234	Lichtenberg	Treskowallee	R: 2 x 800m DN 300-800, TW: 800m DN 400
16/17-00375	Lichtenberg	Treskowallee	280m Abbruch Ei 1500, Mau 1400/1350; ADL: 640m Sanierung DN 600/ 1200
16/17-00256	Lichtenberg	Türrschmidtstraße	1200 m S-R und M-Kanäle sanieren, 150m TWL rehabilitieren

Datenquelle: ASS

Netzbaumaßnahmen in Planung

(Stand: 28.06.2017)

MASSNAHME NR	BEZIRK	STRASSE	MASSNAHMEBEZEICHNUNG
14/17-00596	Lichtenberg	Verlängerte Waldowallee	45 m TWL, 55 m gem. Zuleitung, 125 m Druckleitung (DES) ohne Pumpstationen
15/17-00365	Lichtenberg	Volkradstraße	Kanäle: ca. 213 m RK und ca.40 m SK Erneuerung
16/22-00312	Lichtenberg	Waldowstraße	Erneuerung ~ 260 m TWL DN 100 gegen DN 100/200
15/22-00378	Lichtenberg	Wartenberger Weg	Auswechselung von 590 m TWL DN 150
17/22-00120	Lichtenberg	Wartiner Straße	Umsetzen eines Schiebers DN 400
15/17-00601	Lichtenberg	Waldowallee	Erneuerung / Renovierung 3.000 m R und S-Kanal / Rehabilation TWL ca. 400m
16/16-00056	Treptow-Köpenick	Alte Kaulsdorfer Straße	Umverlegung ca. 54/ 75 m RK DN 900 mit Leitungsrecht
10/15-00280	Treptow-Köpenick	Adlergestell	Neubau von ca. 540 m R-Kanal DN 1000 u. 1200/Abbruch DN 500-DN 800, A/N von 34 Abläufe, Instandsetzungen und Angleichungen
16/15-00287	Treptow-Köpenick	Adlergestell	ca.1100 m Erneuerung/Reparatur von R-und S-Kanäle
16/15-00081	Treptow-Köpenick	Albert-Einstein-Straße	Anpassung der Mulden an GWÜ
13/15-00061	Treptow-Köpenick	Alpenrosenweg	Lüftungsschacht instand setzen
08/15-00256	Treptow-Köpenick	Am Falkenberg	ca. 688 m RK DN 500/600/800 Neubau
16/15-00366	Treptow-Köpenick	Am Flutgraben	ca. 641 m HL DN 917 St/150GG Totlegung/Verdämmern/teilw. Ausbau, ca. 18 m Neulegung TWL DN 400 GGG und 6 m Ausw. DN 305
13/16-00382	Treptow-Köpenick	Am Krusenick	Wiederherstellung zerstörter Mulden/ 2 SM Dritter
17/15-00103	Treptow-Köpenick	Am Treptower Park	Einzug ca. 150 m DN 600 St PE Zm in DN 917 St
16/15-00155	Treptow-Köpenick	Am Treptower Park	Neubau von Abläufen
14/15-00035	Treptow-Köpenick	Am Treptower Park	Auswechslung von ca. 520 m TWL DN 100 GG gegen DN 100 GGG; Erneuerung/ Reparatur/ Sanierung von R- und S-Kanälen
15/16-00213	Treptow-Köpenick	Am Wasserwerk Wuhlheide	Einziehen von ca 1085 m TWL DN 700 in DN 910 GG
13/16-00390	Treptow-Köpenick	Am Wiesenrain	Neubau von ca. 640 m RK
11/16-00352	Treptow-Köpenick	An der Wuhlheide	A/N 2 St. Auslaufbauwerke, ~ 46 m S-Kanal DN 200 Stz; Auswechslung ~ 30 m TWL DN 150 St, ~ 38 m TWL DN 400 St
16/16-00291	Treptow-Köpenick	An der Wuhlheide	ca. 480 m Erneuerung/Reparatur von R-und S-Kanälen
17/16-00030	Treptow-Köpenick	Angersteinweg	ca. 30m Neubau R-Kanal DN 300 Stz und Neubau 1 St Ablauf mit Schlammfangca. 8m A/N S-Kanal DN 200 Stz
16/16-00448	Treptow-Köpenick	Bachwitzer Straße	Sanierung von ca. 147 m R-Kanal
12/15-00474	Treptow-Köpenick	Baumschulenstraße	Renovierung ca. 215 m R-K. MA 900/ DN 1540, 69 m R-K. DN 350/ DN 500, Renovierung ~ 46 m R-K. DN 850, A/N von 2 Bauwerken
12/15-00140	Treptow-Köpenick	Baumschulenstraße	Abbruch/Neubau von 1 St Auslaufbauwerk mit Vorreinigungsanlage
10/16-00471	Treptow-Köpenick	Birnbaumer Straße	1 St. Auslaufbauwerk erneuern/ Sanierung von R- und S-Kanälen
15/16-00577	Treptow-Köpenick	Blossiner Str.	ca.400 m RK DN 300 - 800 Ern/ Rep
14/16-00326	Treptow-Köpenick	Bölschestraße	Abbr/Neub von Abläufen/ Anschluss Gleisentwässerung/ Versatz Hydrant für BVGbetriebl. Sanierung von ca. 2.400 m R- u S-Kanäle
17/15-00081	Treptow-Köpenick	Bruno-Taut-Straße	Neubau von R-Anlagen, Instandsetzung von R- u. S-Anlagen; Auswechslung TWL
17/15-00050	Treptow-Köpenick	Bulgarische Straße	ca. 138 m RK DN 300 Abbruch/Neubau
15/15-00582	Treptow-Köpenick	Bulgarische Straße	Ern. von ca. 138 m, Ren von ca. 102 m und Rep. von 13 m R-Kanal, sowie ca. 62 m S-Kanal Ern.
12/15-00141	Treptow-Köpenick	Bulgarische Straße	1 St Auslaufbauwerk mit Sandfang Abbruch/Neubau
15/16-00046	Treptow-Köpenick	Dahlwitzer Landstraße	ca. 54,10 m SK DN 200 Ern. Doppelwandig
15/15-00397	Treptow-Köpenick	Dammweg	152 m ERN SK 200/400/450, 53 m A/N RK 600, 35 m REP RK 300/400/600/1000, 6 m REP SK 200/250/415/450, 270 m Ausw. TWL 150
17/16-00080	Treptow-Köpenick	Edisonstraße	Angleichen von Schächten und Abläufen
16/16-00436	Treptow-Köpenick	Edisonstraße	R- und S-Kanäle Instand setzen, Abbruch/Neubau von Abläufen
15/15-00580	Treptow-Köpenick	Eichbuschallee	ca. 800 m ERN / REN / REP R-und S-Kanäle DN 200/250/300/400/500/600/1000, 46 m Ausw. TWL DN 100, 396 m Ausw. TWL DN 150
16/15-00175	Treptow-Köpenick	Eisenhutweg	Neulegung von ca. 150 m TWL DN 100 GGG
10/16-00369	Treptow-Köpenick	Ernst-Grube-Straße	Neubau von ~660 m S-Kanal, ~920 m R-Kanal, ~1430 m TWL, 1 ÜPw
13/15-00162	Treptow-Köpenick	Ernst-Ruska-Ufer	Absturzsicherung für Dammbalkenschächte
16/15-00245	Treptow-Köpenick	Ewaldstraße	ca. 130 m Neulegung TWL DN
17/15-00084	Treptow-Köpenick	Falkenbrunnstraße	Ern ÜPW Grü a als Druckentwässerung mit ca.135 m Einzug DN 80 in die ADL DN 150
11/16-00451	Treptow-Köpenick	Flemmingstraße	1 St. Auslaufbauwerk A/N sowie Änderung des Haltungsverlaufs
10/15-00484	Treptow-Köpenick	Fokkerstraße	ca. 597 m S-Kanal DN 500 zuschlämmen und 12 Schächte abbrechen
15/16-00392	Treptow-Köpenick	Friedrichshagener Straße	Erneuerung von ca. 230 m R-Kanal DN 400/500, Renovie- rung von 85 m SK DN 300, von 185 m RK DN 300/ 400/ 600 einschl. Abb/Zusch
17/16-00049	Treptow-Köpenick	Fürstenwalder Damm	ca. 12 m Auswechslung TWL DN 100 Az gegen GGG
16/16-00447	Treptow-Köpenick	Fürstenwalder Damm	Neubau von 2 St. Abläufen
14/16-00036	Treptow-Köpenick	Fürstenwalder Damm	Auswechslung von ca. 310 m TWL DN 80 GG gegen DN 100 GGG/150 GGG
17/16-00160	Treptow-Köpenick	Fürstenwalder Damm	ca. 10 m R-Kanal DN 300 A/N, ca. 158 m S-Kanal DN 200 A/N
15/15-00581	Treptow-Köpenick	Galileistraße	Ern. von 240 m S-Kanal und 100 m R-Kanal. Ren. von 51 m S-Kanal und 292 m R-Kanal, Rep. von 13 m S-Kanal
16/16-00294	Treptow-Köpenick	Gelnitzstraße	ca.680 m Erneuerung/Reparatur von R-und S-Kanälen
17/15-00068	Treptow-Köpenick	Groß-Berliner-Damm	Angl. von R-und S-Anlagen sowie TWL
09/15-00319	Treptow-Köpenick	Grünauer Straße	Ausw. ca.955 m ADL DN 300 gegen 500,ca.955 m ADL DN 225 totlegen,ca. 35 m ADL DN 300 neulegen,ca.80 m Ausbau DN 225/300/400/450

Datenquelle: ASS

Netzbaumaßnahmen in Planung

(Stand: 28.06.2017)

MASSNAHME NR	BEZIRK	STRASSE	MASSNAHMEBEZEICHNUNG
15/16-00574	Treptow-Köpenick	Grüne Trift	Ern/Ren von ca. 330 m SchmutzwasseranlagenZuschlämmen von ca. 110 m SchmutzwasserkanalTWL infolge Kanal
08/15-00245	Treptow-Köpenick	Güldenhofer Ufer	Erneuerung des S-Kanal-Düker Neubau 2 x 40 m DN 200 in DN 600, sowie 25 m S-Kanal DN 200 und Abbruch von 2 x 45 m Düker DN 250
15/16-00576	Treptow-Köpenick	Güttlander Straße	ca.400 m RK Ern/Ren
15/15-00578	Treptow-Köpenick	Heidekampweg	26 m REN S-Kanal DN 200, 106 m REN R-Kanal DN 300, 115 m A/N R-Kanal DN 250, 20 m REP S-Kanal DN 200
16/15-00299	Treptow-Köpenick	Herkomerstraße	ca. 124 m Erneuerung R-und S-Kanäle
16/15-00301	Treptow-Köpenick	Isingstraße	ca.300 m Erneuerung/Reparatur von R-und S-Kanälen
16/15-00429	Treptow-Köpenick	Jahnstraße	280 m Auswechslung TWL DN 80
16/16-00290	Treptow-Köpenick	Jastrower Weg	ca. 300 m Erneuerung/Reparatur von R- und S-Kanälen
11/16-00017	Treptow-Köpenick	Judisgasse	1 St Auslaufbauwerk erneuern und Bau eines Wartungsweges
16/16-00289	Treptow-Köpenick	Karlstraße	ca. 750 m Erneuerung/Reparatur von R-und S-Kanälen, ca. 240 m Auswechslung TWL DN 100
15/16-00220	Treptow-Köpenick	Kaulsdorfer Straße	Auswechslung von ca. 279 m TWL DN 100 / 200 GG/AZ gegen GGG
16/16-00295	Treptow-Köpenick	Kaulsdorfer Straße	gemeinsame Ausschreibung gem. DMS Pkt. 1.6.6ca.590 m Erneuerung/Reparatur von R- und S-Kanälen
15/15-00021	Treptow-Köpenick	Kiefholzstraße	S-Kanal DN 200: 158 m Schlauchliner, 145 m A/N, 6 m Reparatur und 55 m Abbruch
16/15-00437	Treptow-Köpenick	Kiefholzstraße	Betonprogramm / ca. 370 m R-Kanäle Erneuern, 75m R-Kanal erweitern
15/16-00030	Treptow-Köpenick	Klutstraße	Ern/Ren von R-Und S-Kanälen,Auswechslung TWL ca. 178 m DN 125 GG gegen DN 150 GGG
16/15-00430	Treptow-Köpenick	Köpenicker Landstraße	Neubau von 1 St AblaufAuswechslung TWL DN 100 GG in DN 100 GGG
16/15-00296	Treptow-Köpenick	Köpenicker Landstraße	ca.772 m Erneuerung/Reparatur von R- und S-Kanälen
16/15-00298	Treptow-Köpenick	Köpenicker Landstraße	ca. 224 m Erneuerung von R-Kanälen, ca. 298 m Erneuerung von S-Kanälen
16/15-00303	Treptow-Köpenick	Krumme Straße	ca.250 m Erneuerung/Reparatur von R- und S-Kanälen
15/16-00575	Treptow-Köpenick	Lobitzweg	Erneuerg. von ca. 35 m RK DN 300 einschl. Erneuerg 2 st. Schächte/ 2 st. Abläufe sowie Reparatur 2 m RK DN 400 und 1 st. Ablauf
17/15-00172	Treptow-Köpenick	Lohnauer Steig	260 m TWL DN 100 GG gegen GGG
15/16-00460	Treptow-Köpenick	Mentzelpark	Bau einer Zuwegung
10/16-00391	Treptow-Köpenick	Möllhausenufer	Ern/San/Neub von 1 St Auslaufbauwerk, 4 St Abl und ca. 370 m Kanal DN 200 - 400 / Abbr. von ca. 30 m R-K DN 200 und 1 Auslaufb
17/16-00215	Treptow-Köpenick	Müggelbergallee	Auswechslung von 115 m TWL DN 150 GG
09/16-00593	Treptow-Köpenick	Müggelheimer Straße	Ern. bzw Umverl. von 1 St Auslaufbauwerk einschl. Herstellung einer Zufahrt
16/16-00001	Treptow-Köpenick	Müggelseedamm	Auswechslung/Umlegung von ca. 185 m TWL
16/15-00122	Treptow-Köpenick	Ortolfstraße	Neulegung von ca. 700 m TWL DN 100, sowie Mulden
08/16-00250	Treptow-Köpenick	Ost-West-Trasse	Neubau einer Regenwasserbehandlungsanlage
14/15-00536	Treptow-Köpenick	Pfarrer-Gossmann-Straße	Wiederherstellung von Mulden
16/15-00166	Treptow-Köpenick	Pfarrwöhrde	ca. 160 m SK DN 200 Neubau in neuer Trasse; Neubau ca. 175 m R-K DN 250/ 300;.TWL Erneuerung DN300 150 m, DN100 155m
15/15-00045	Treptow-Köpenick	Planstraße A	Neubau von 1632 m R-Kanal DN 400-1400, Neubau von 1295 m S-Kanal DN 200-250, Neubau 100 m DES, Neubau 1680 m TWL DN 80-150
17/15-00111	Treptow-Köpenick	Puschkinallee	Neubau von Abläufen, Inst. von R-und S-Anlagen
15/15-00583	Treptow-Köpenick	Puschkinallee	ca. 1,4 Km R und SK Ern/Ren/Rep
16/16-00293	Treptow-Köpenick	Rahnsdorfer Straße	ca. 650 m Erneuerung/Reparatur von R-und S-Kanälen
14/15-00509	Treptow-Köpenick	Redwitzgang	Neulegung von ~106 m TWL DN 100GGG, Auswechslung von ~72 m TWL DN 100Az/St/150/350GG gegen GGG, Totlegung von ~115 m DN 100Az
16/16-00191	Treptow-Köpenick	Regattastraße	Neulegung von ca. 250 m TWL DN 80, ca. 170 m S-Kanal DN und ca. 90 m R-Kanal DN
15/16-00494	Treptow-Köpenick	Regattastraße	ca. 2 km Ern/Ren von RK und SK
14/15-00620	Treptow-Köpenick	Richterstraße	Abbr. ~83m R-Kanal DN 500, 9 St Abläufe; Neubau ~52m R-Kanal DN 400, ~84m R-Kanal DN 500, 12 St Abläufe; Erneuerung Schächte
17/16-00237	Treptow-Köpenick	Rohrwallallee	Auswechslung 60 m TWL DN 100 GG gegen DN 80 GGG, ~ 466 m TWL DN 100 GG gegen DN 100 GGG; Angleichen von Schächten
12/15-00514	Treptow-Köpenick	Rudower Straße	910 m ADL in DN 600 ERN, 950 m ADL ABBR, 895 m SK DN 175 ERN,630 m TWL AUSW, 245 m Neubau RK DN 300, 230 m ERW RK DN 600 in 800
17/16-00005	Treptow-Köpenick	Rummelsburger Straße	680m Auswechslung HL DN 1100 GG/St gegen DN 1000 St
16/16-00154	Treptow-Köpenick	Salvador-Allende-Brücke	Auswechslung ~ 125 TWL DN 400/500 in DN 600, Abbruch/Neubau ~ 105 m R-Kanal DN 300; 1.BA
16/16-00319	Treptow-Köpenick	Salvador-Allende-Brücke	Erneuerung/Umbau von R-Anlagen; 2.BA
15/15-00221	Treptow-Köpenick	Sandbacher Weg	Auswechslung von ca. 991 m TWL DN 100 AZ/GG/St gegen GGG
14/15-00344	Treptow-Köpenick	Schnellerstraße	Auswechslung von ca. 460 m TWL DN 100/150 GG gegen GGG, Rep SK DN 400 eine Haltung
15/15-00155	Treptow-Köpenick	Schönefelder Chaussee	ca. 112 m RK Instand setzen, Neubau 1 St. Dammbalkenbauwerk
14/15-00439	Treptow-Köpenick	Schulzendorfer Straße	Erneuerung
14/15-00178	Treptow-Köpenick	Siebweg	433m Ausw.TWL DN 300Az gegen GGG, 18m Ausw.TWL DN 100 GG gegen GGG, 6 m Ausw.TWL 100 gegen 150, 40 HAS umbind.,410m Totl.DN 100
17/15-00004	Treptow-Köpenick	Späthsfelder Weg	560 m Auswechslung TWL DN 100/150 ST/GG gegen GGG
09/16-00437	Treptow-Köpenick	Spreestraße	1 St. Auslaufbauwerk Abbruch/Neubau sowie Bau einer Zufahrt
10/16-00351	Treptow-Köpenick	Spreestraße	1 St Auslaufbauwerk A/N sowie 1 St instand setzen
12/15-00534	Treptow-Köpenick	Stelling-Janitzky-Brücke	Rückbau Auslaufbauwerk einschl. Wiederherstellung Uferbefestigung mit Spundwand
17/15-00212	Treptow-Köpenick	Sterndamm	1 St Ablauf Neubau

Netzbaumaßnahmen in Planung

(Stand: 28.06.2017)

MASSNAHME NR	BEZIRK	STRASSE	MASSNAHMEBEZEICHNUNG
13/15-00381	Treptow-Köpenick	Südostallee	ca 184 m RK DN 290-340 GFK Abbruch/Neubau
17/16-00214	Treptow-Köpenick	Wassersportallee	4 St Abläufe A/N Instandsetzung von R- und S-Anlagen
12/16-00404	Treptow-Köpenick	Wendenschloßstraße	Neubau von R- und S-Kanälen und TWL
16/16-00449	Treptow-Köpenick	Werlseestraße	ca. 309 m Abbruch/Neubau R-Kanäle DN300/550/600,ca. 13 m Auswechslung TWL DN 125 in DN 150
15/16-00033	Treptow-Köpenick	Wilhelminenhofstraße	Erneuerung von ca. 114 m S-Kanal DN 1100
16/15-00288	Treptow-Köpenick	Wassermannstraße	ca.400 m Erneuerung/Reparatur von R- und S-Kanälen
16/15-00043	Treptow-Köpenick	Wegedornstraße	Neubau von R-Kanäle und 5 St Abläufe
14/15-00413	Treptow-Köpenick	Wegedornstraße	Erneuerung, Reparatur, Renovierung S-Kanal DN 200Auswechslung TWL DN 80 und TWL DN 100 infolge Kanal; Totlegung TWL
16/15-00450	Treptow-Köpenick	Winckelmannstraße	ca. 109 m Auswechslung/Umverlegung TWL DN 150
14/01-00554	Mitte	Alexanderplatz / Baufeld A4 -2. BA	Neubau von 2 Kammerbauwerken mit Absperreinrichtung, Instandsetzung von 2 Schachtkammern
16/01-00160	Mitte	Alexanderplatz / Baufeld A4-3.BA	Neu- und Umbau Straßenregenentwässerung
16/01-00161	Mitte	Alexanderplatz / Baufeld A4-4. BA	Neu- und Umbau von M-Anlagen
14/01-00170	Mitte	Alexanderstraße	Instandsetzung von 9 Stck. E-Schächten
16/01-00443	Mitte	Alexandrinenstraße	Abbruch und Neubau von Straßenabläufen einschl. Anschlusskanälen
16/02-00397	Mitte	Alt-Moabit	Auswechslung TWL ca. 970 m DN 910 GG und ca. 500 m DN 100 GG
16/01-00368	Mitte	Am Lustgarten u.a.	Instandsetzung/Erneuerung von Entwässerungsanlagen.
17/02-00083	Mitte	Birkenstraße/Wilhelmshavener Str	Umlegung von ca. 10 m M-Kanal DN 300/350, Auswechslung von ca. 13 m TWL DN 150
14/01-00153	Mitte	Bodestraße/Am Kupfergraben	Erneuerung/Instandsetzg. von M-Anlagen, Umbau der Straßenregenentwässerung
06/01-00292	Mitte	Charlottenstraße	Neubau von 3 Stck. M-Schächten, Abbruch von ca. 80m M-Kanal DN 210 Stz. sowie Neubau von ca. 80m M-Kanal DN 300 Stz.
16/01-00052	Mitte	Chausseestraße	ca. 250 m Auswechslung TWL DN 313 St (teils als betriebl. Auftrag, teils in Folge BVG), Abbr./Neub. von ca. 7 Straßenabläufen
05/01-00241	Mitte	Chausseestraße	Neubau eines Regenbeckens
16/01-00421	Mitte	Chausseestraße 93	Instandsetzung eines M Schachtes
16/01-00061	Mitte	Dircksenstraße	Beräumen und Zuschlämmen RÜ-Kanal (Maulprofil Breite 3500 mm , Höhe 1750 mm) unter Bahnviadukt
10/01-00497	Mitte	Dresdener Straße	Instandsetzung und Abbruch von M-AnlagenAuswechslung von TWL inf KanalbauAuswechslung von TWL aus WV-Auftrag 1206
10/01-00261	Mitte	Ebertstraße	Umbau von 5 Stck Regenüberläufen im Pw-Einz.-Gebiet Berlin III
17/02-00147	Mitte	Ebertstraße	Dammbalken im Kammerbauwerk umbauen, Dammbalkenverschluss am M-Kanal DN 1800 ausbauen.~400,00 m Innensanierung Rü-Kanal VT 200
15/02-00270	Mitte	Europacity - östl. Bereich / Stadtpl.	Neubau von S- und R-Anlagen, Neubau TWL
14/02-00058	Mitte	Europacity - westlicher Bereich	Neubau von Waserversorgungs- und Entwässerungsanlagen
15/02-00477	Mitte	Flensburger Straße	Auswechslung von 130 m TWL DN 100 GG
17/01-00075	Mitte	Friedrichstraße/Am Weidendamm	Neubau von 1 Stck. Ablauf einschl. Anschlusskanal
17/01-00252	Mitte	Gendarmenmarkt	MK-Instandsetzung
10/01-00382	Mitte	Gendarmenmarkt	Instandsetzg. M-Anlagen, ggf. TWL-Auswechslungen
15/02-00473	Mitte	Genthiner Straße	Neubau von ca. 80 m ADL DN 600
10/02-00239	Mitte	Genthiner Straße	schadhaftes M-Bauwerk und fehlender Dammbalkenverschluß
17/01-00047	Mitte	Gontardstraße	3 Abläufe Neubau, 2 Schächte angleichen, 1 Schacht Abbr. / Neub., 5 Schächte instand setzen, 9,5 m DN 300/500 Abbr. / Neub
16/01-00051	Mitte	Hackescher Markt	Hannöver, Ludger 16.12.2016 12:03 Maßnahme ist ohne Verkehrskonzept und Planung nicht ausführbar.
10/02-00150	Mitte	Hansa-Ufer	Erneuerung eines Schieberschachtes (Teil eines M-Dükers)
16/01-00444	Mitte	Heinrich-Heine-Straße/Köpenicker	Totlegung TWL DN 300, dafür Neulegung von ca. 1 m TWL DN 150 als neue Querverbindung
14/02-00301	Mitte	Herbert-von-Karajan-Straße	Umbau Straßenregenentwässerung, ggf. betriebl. Instandsetzungen/Erneuerungen von TWL und Kanal
16/02-00073	Mitte	Herbert-von-Karajan-Straße I	Abbr./Neub. von Straßenabläufen einschl. Anschlusskanälen, Angleichen von Schächten
17/01-00052	Mitte	Humboldthafen	Neubau von R-Kanälen einschl. Schächten, Straßenabläufen einschl. Anschlusskanälen
16/01-00100	Mitte	Ifflandstraße ggü. Nr. 12	Umlegung TWL
16/01-00189	Mitte	Johannisstraße	ca. 140 m Auswechslung DN 200 GG gegen DN 200 GGG
15/03-00586	Mitte	Jülicher Straße	Auswechslung von ca. 410m TWL DN460 GG gegen GGG
13/01-00012	Mitte	Karl-Marx-Allee	Erneuerung von Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen, ggf. Umlegung
15/02-00294	Mitte	Kurfürstenstraße	ca. 350 m TWL DN 910 GG gegen St auswechseln
17/02-00076	Mitte	Kurfürstenstraße 41-44	Umsetzen von Straßenabläufen, Angleichen, ggf. betriebliche Instandsetzungen
12/02-00198	Mitte	Lehrter Straße	Neubau von Trinkwasserversorgungsanlagen; Neubau von Straßenregenentwässerungsanlagen
16/01-00196	Mitte	Leipziger Platz 18-19	Umlegung M-Kanal
16/01-00150	Mitte	Leipziger Straße	Erneuerung / Instandsetzung von Entwässerungsanlagen
12/01-00520	Mitte	Leipziger Straße	Sanierung von ca. 92m Ei 1200 GFK-Relining
15/02-00451	Mitte	Levetzowstraße	ca. 420 m Auswechslung TWL DN 100 GG gegen DN 100 GGG
15/01-00252	Mitte	Littenstraße	Bau von Provisorien für TWL + Kanal einschließlich Wiedereinbau.

Datenquelle: ASS

Netzbaumaßnahmen in Planung

(Stand: 28.06.2017)

MASSNAHME NR	BEZIRK	STRASSE	MASSNAHMEBEZEICHNUNG
14/01-00494	Mitte	Luisenblock Ost/Planstraße 1	Neubau von R- und S-Kanälen
16/01-00124	Mitte	Luisenstraße / Philippstraße	Auswechslung TWL, Instandsetzung M-Anlagen, Neubau von Abläufen und Anschlusskanälen
16/03-00192	Mitte	Luxemburger Straße	betriebliche Instandsetzungen/Erneuerungen
16/01-00369	Mitte	Max-Beer-Straße u.a.	Instandsetzung/Erneuerung von Entwässerungsanlagen
16/01-00371	Mitte	Mollstraße u.a.	Instandsetzung/Erneuerung von Entwässerungsanlagen
13/03-00144	Mitte	Müllerstraße	Umbau Straßenentwässerung, ggf. betriebl. Instandsetzungen
09/03-00501	Mitte	Nordufer	Erneuerung eines RÜ-Auslaufbauwerkes
15/01-00592	Mitte	Oberwallstraße	Inst. /Ern. von M-Anlagen
16/01-00019	Mitte	Oranienburger Straße 57	Neubau Kammerbauwerk auf M-Kanal
16/01-00066	Mitte	Platz des 18. März	Instandsetzung des Bauwerkes RÜ 84
13/01-00412	Mitte	Rathausstraße 1-5	Neubau von Straßenentwässerungsanlagen, betriebl. Instandsetzungen
10/02-00262	Mitte	Reichpietschufer	Neu- und Umbau von 7 Stck Regenüberläufen im PW Einz.- Gebiet Berlin III
14/01-00508	Mitte	Rochstraße	Umbau von 2 Stck. RÜ-Bauwerken
17/01-00127	Mitte	Rolandufer	Neulegung 150 m TWL DN 80 GGG
04/01-00384	Mitte	Roßstraßenbrücke	Erneuerung TWL und Kanal
14/01-00010	Mitte	Roßstraßenbrücke II	Provisorium - Neulegung TWL auf provisorischer Leitungsbrücke
08/01-00044	Mitte	Scharnhorststraße	Risssanierung im RÜ-Kanal 2610br/1436h und Schächte instandsetzen
15/01-00062	Mitte	Schiffbauerdamm 1. BA	Umlegung von M-Anlagen und Umbau der Straßenregenentwässerung, Auswechslung TWL
16/01-00044	Mitte	Schloßplatz I	betriebl. Instandsetzungen von Entwässerungsanlagen, Neubau- und Umbau Straßenabläufe
16/01-00136	Mitte	Schloßplatz I / I	betriebl. Instandsetzung von Entwässerungsanlagen, Neu- und Umbau von Straßenabläufen, Auswechslg. TWL
15/01-00295	Mitte	Schumannstraße	Ca. 195 m TWL Auswechslung DN 100 GG gegen DN 150 GGG, HAL umbinden und ca. 185 m DN 100 ausbauen
14/01-00576	Mitte	Schützenstraße	Erneuerung, Renovierung und Instandsetzung von M-Anlagen
15/01-00266	Mitte	Sebastianstraße	Umbau der Straßenregenentwässerung, Instandsetzung und Erneuerung von M-Anlagen
17/03-00057	Mitte	Seestraße	~487 m Ausw. TWL DN 760/610 GG gegen DN 800St,~40 m Ausw. TWL DN 100 GGG VSL,Neubau WN 506.Instandsetzung M-Anlage.
17/03-00042	Mitte	Seestraße 13	Neubau der Wehr-Abdeckung, Neubau Messstelle
15/03-00419	Mitte	Sellerstraße / Fennstraße	ca. 670 m Auswechslung TWL DN 150/200 GG gegen GGG, ca. 560m Auswechslung ADL DN 1000/1200 GG/St gegen DN 1000 St
16/02-00467	Mitte	Sickingenstraße 2.BA	Umbau Straßenregenentwässerung, betriebl. Instandsetzungen an E-Schächten
17/03-00061	Mitte	Soldiner Straße	Umbau Straßenregenentwässerung, betriebl. Erneuerungen von Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen
15/01-00174	Mitte	Stallschreiberstraße/Alexandrinen	betriebliche Erneuerungen und Instandsetzungen am vorh. M-Netz, Neubau von Straßenregenentwässerungsanlagen
16/02-00316	Mitte	StrabNeubaustrecke Turmstraße	Umlegung von Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen, betriebl. Erneuerungen und Instandsetzungen
12/02-00471	Mitte	Straße des 17. Juni	Neul. ca. 3300m TWL DN 400/200/80 u. 900m ADL, Neub. ca. 1750m S-Kanal DN 200-500, Inst./Angl. 159 Abläufe u. 69 Schächte
15/02-00414	Mitte	Stromstraße	ca. 970 m Auswechslung DN 934 St
10/01-00332	Mitte	Torstraße	Umbau von 3 Stck. RÜ-Bauwerken
15/01-00293	Mitte	Torstraße	Ca. 660 m TWL-HL in GG gegen St auswechseln,ca. 260 m TWL-VSL erneuern.Instandsetzung/Erneuerung von Entwässerungsanlagen.
15/01-00187	Mitte	U-Bahnlinie 5/Rotes Rathaus/Stra	Neubau von 36 Abläufen und 2 Rinnen mit ca. 250m Anschlusskanal, Angleichen von 31 Schächten und 14 Abläufen
14/01-00527	Mitte	Unter den Linden / Ecke Friedrichs	Erneuerung des kompletten Dükers
16/01-00370	Mitte	Zimmerstraße u.a.	Instandsetzung/Erneuerung von Entwässerungsanlagen.Ca. 300 m TWL-VSL erneuern.Ca. 200 m TWL-VSL totzulegen.
13/03-00067	Mitte	Tegeler Straße	Neubau von ca. 270 m R-Kanal DN 300
16/14-00292	Neukölln	Blaschkoallee	ca.2,5 km Erneuerung/Reparatur von R-und S-Kanälen; Auswechslung ~ 890 m TWL DN 80/100
16/14-00396	Neukölln	Britzer Damm	Auswechslung von ca. 800 m TWL DN 400 GG gegen St, Ern. ca. 70 m SK DN 180 in DN 200
15/14-00140	Neukölln	Buckower Damm	Neubau RK und Auswechslung ca. 300 m ADL DN 1000
17/14-00182	Neukölln	Dieselstraße	Auswechslung von ~ 12 m TWL DN 100, Ausbau/ Wiedereinbau ~ 6 m Anschlusskanal DN 150
17/14-00136	Neukölln	Fenchelweg	Auswechslung von ca. 57 m TWL DN 400AZ
16/14-00431	Neukölln	Flughafenstraße	ca 126 m Abbruch/Neubau von MK DN 240 Stz
17/14-00053	Neukölln	Friedelstraße	Angleichen/ Instandsetzen von Schächten u. Abläufen
17/14-00180	Neukölln	Friedrichsbrunner Platz	ca.1,16 Km R-und S-Kanäle Ern/Rep
15/14-00253	Neukölln	Groß-Ziethener-Chaussee	Neubau ~ 131 m R-Kanal DN 250 und 50 Abläufe, Auswechslung ~ 120 m TWL
14/14-00210	Neukölln	Grüner Weg	ca.300 m Auswechslung TWL DN 100 GG gegen GGG, ca.281 m R-Kanal und ca. 55 m S-Kanal erneuern
17/14-00158	Neukölln	Hermannstraße	Auswechslung von 8 m TWL DN 150 GG gegen GGG
15/14-00237	Neukölln	Herrfurthstraße	495 m Ern/302 m Ren/87,5 Rep von M-Kanälenca. 401 m TWL-Ausw. infolge Kanal
15/14-00222	Neukölln	Holzmindener Straße	Auswechslung von ca. 570 m TWL DN 200 AZ gegen 200 GGG
15/14-00469	Neukölln	Jahnstraße	Auswechslung von ca. 700 m TWL DN 100 GG gegen GGG; Erneuerung R+S- Anlagen, Neubau R-Kanal
12/14-00501	Neukölln	Karl-Marx-Straße	Neub. 59 St. Abläufe/Abbr. 47 St, M-K: Renov. 310 m, Ern. 130 m M-Kanal, Inst. 120 m,Abbr. 68 m Sonderkanal, Ausw. 140 m TWL

Datenquelle: ASS

Netzbaumaßnahmen in Planung

(Stand: 28.06.2017)

MASSNAHME NR	BEZIRK	STRASSE	MASSNAHMEBEZEICHNUNG
14/14-00345	Neukölln	Kienheideweg	Auswechslung von ca.360 m TWL DN 100 GG gegen GGG
16/14-00286	Neukölln	Kirchhofstraße	ca.320 m Erneuerung/Reparatur von R- und M-Kanälen
12/14-00502	Neukölln	Klein-Ziethener Weg	Neulegung ~ 175 m TWL DN 100 GGG
13/14-00164	Neukölln	Lahnstraße	Neubau von 4 St Wartungsschächten
15/14-00570	Neukölln	Lowise-Reuter-Ring	ca 1,3 Km R-und SK Ern/Ren/Repca. 350 m TWL DN 80/ 100 ausw.
15/14-00241	Neukölln	Mainzer Straße	Ern/Ren/Rep von M-Kanälen
12/14-00185	Neukölln	Maybachufer	1 St RÜ- Auslaufbauwerk erneuern
16/14-00300	Neukölln	Maybachufer	ca. 390 m Erneuerung/Reparatur von M-Kanälen; Auswechslung von ~ 1091 m TWL DN 100/150
15/14-00212	Neukölln	Mittelweg	Auswechslung/Totlegung ca. 780 m TW-HL DN 500 GG gegen DN 600 St, Inst. 1 Ablauf inkl. Anschlussleitung
15/14-00566	Neukölln	Morusstraße	ca. 630 m MK Ern/Rep/Abbr
16/14-00358	Neukölln	Nackthalsweg	Auswechslung von ca. 66 m VSL DN 100 Az gegen GGG
13/14-00005	Neukölln	Neuköllnische Allee	Rohreinzug ca. 500 m TWL DN 500 St in DN 700 GG
14/14-00471	Neukölln	Niemetzstraße	ca. 340 m TWL DN 100 GG gegen GGG auswechseln
16/14-00297	Neukölln	Niemetzstraße	ca. 630 m Erneuerung/Reparatur von M-, R- und S- Kanälen
16/14-00311	Neukölln	Onkel-Bräsig-Straße	ca. 1330 m Erneuerung/Reparatur von R-und S-Kanäle
15/14-00182	Neukölln	Ostburger Weg	Neubau R-Kanal DN 250/300, Neubau 8 R-Schächte, Neubau 15 Abläufe, REN S-Kanal DN 200, Instand Schächte und Abläufe, Ausw. TWL
14/14-00396	Neukölln	Parchimer Allee	Erneuerung von R- und S-Kanälen, Auswechslung von TWL
15/14-00470	Neukölln	Paster-Behrens-Straße	ca. 460 m Auswechslung TWL DN 100 GG gegen GGG; Erneuerung von R- und S-Kanälen
15/14-00571	Neukölln	Pätzer Straße	Sanierung ca 310 m R u. S Kanal
15/14-00219	Neukölln	Putenweg	Auswechslung von ca.300 m TWL DN 100 GG gegen GGG
15/14-00488	Neukölln	Roseggerstraße	ca. 2370 m MK Ern und Inst. setzen; Auswechslung ~ 870 m TWL
12/14-00098	Neukölln	Rungiusstraße	Zugang zum Auslaufbauwerk mit Treppe
17/14-00179	Neukölln	Rungiusstraße	ca.741 m R-Und S-Kanäle Ern/Rep
15/14-00240	Neukölln	Selchower Straße	Ern/Rep/Ren von ca. 365 m M-Kanälen, Ausw. von ca. 350 m TWL
16/14-00285	Neukölln	Stubenrauchstraße	ca. 300 m Erneuerung/Reparatur von R-und S-Kanälen
14/14-00510	Neukölln	Teupitzer Straße	Auswechslung ca. 430 m TWL DN 100/150 GG gegen GGG,Sanierung ca. 136 m M-Kanal STZ,A/N bzw. Inst. 6 Stk. Schächte/Abläufe
15/14-00264	Neukölln	Waßmannsdorfer Chaussee	Kanal: Neubau von ca. 1.470 m R-K DN 250 - 500 sowie Abläufe// ADL: Erneuerung von ca. 1.500 m DN 1000
10/14-00489	Neukölln	Weigandufer	Dammbalkenverschluss und Sonderschachtabdeckungen erneuern bzw. Absturzsicherungen einbauen
13/14-00008	Neukölln	Weigandufer	1 St Auslaufbauwerk Abbruch/Neubau
17/14-00029	Neukölln	Wildhüter Weg	ca 360 m Neulegung TWL DN in einer Privatstraße
15/14-00569	Neukölln	Wildmeisterdamm	120 m Auswechslung TWL DN 150 gegen DN 80/DN 100,
17/19-00117	Pankow	Arkenberger Damm / A 114: ADL	ca. 100 m selbsttragenden Inliner in ADL DN 750 GG einziehen, Auswechslung von ca. 40 m ADL DN 750 GG in DN 800
17/18-00085	Pankow	Am Danewend	Umlegung v. ca. 40 TWL DN 200 im SR DN 400
16/18-00428	Pankow	Axenstraße	390m TWL DN 80/100
14/18-00096	Pankow	Berliner Allee	Erneuerung / Erweiterung 320 m DN 300 und 500
16/18-00170	Pankow	Berliner Allee	TWL: DN 100 / DN 500 Erneuerung, Instandsetzung DN 500Kanal: Renovierung und Erneuerung
16/18-00262	Pankow	Bizetstraße	450 m R- und S-Kanal sanieren, ~500 m TWL DN 100 erneuern
13/18-00435	Pankow	Blankenburger Straße	R: 1000 m DN 600/400/300/250/150, S: 1000 m DN 200/250, TW: 1300 m DN 100/ 200/300
12/18-00466	Pankow	Boenkestraße	R-Kanal für die endgültige Straßenentwässerung
14/19-00346	Pankow	Breite Straße	Auswechselung 260 m TWL DN 80, Erneuerung/Schlauchrelining S-Kanal DN 250
16/18-00451	Pankow	Brockenweg	Auswechslung ca. 700 m TWL DN 80/100
12/19-00490	Pankow	Bucher Straße	geplanter Straßenbau, Neubau von R- und S-Kanälen, Neubau PW
16/19-00415	Pankow	Buchholzer Straße	Erneuerung 500 m ADL, Erneuerung TWL, Kanalsanierung
15/19-00525	Pankow	Buchholzer Straße	Erneuerungen/Renovierung/Instandsetzung R+S-Kanäle, Erneuerung ca.1.100 m ADL DN1200Erneuerung/Instandsetzung TWL
11/18-00200	Pankow	Busonistraße	Neubau von 220 m R-Kanal DN 300, ca. 200 m Auswsl. TWL DN 150
15/19-00249	Pankow	Charlottenstraße	Ausw. 520 m TWL DN 100, Ern. + Ren. 700 m R + S-Kanäle
15/04-00251	Pankow	Danziger Straße	Umlegung 1550 m Hauptleitung DN 610 in neue Trasse außerhalb BVG Gleisbereich, Rep, Renov, Ern von ca. 275 m M- und R- Kanäle
15/19-00533	Pankow	Dietzgenstraße	Renovierung/Reparatur ~315m R- und S-Kanal, Erneuerung ~305m TWL
16/19-00048	Pankow	Dietzgenstraße	~170m Erneuerung TWL, Instandsetzungen, Erneuerungen und Umlegungen von Entwässerungsanlagen
16/04-00238	Pankow	Erich-Weinert-Straße	2 Kreuzungsumbauten und Gehwege
08/04-00135	Pankow	Erich-Weinert-Straße	Umbau RÜ und Neubau Drosselbauwerk
14/19-00601	Pankow	Ernst-Busch-Straße	Erneuerung und Renovierung R+S, TWL-Auswechselungen infolge Kanalbau
16/18-00427	Pankow	Falkenberger Straße	Erneuerung 365 m TWL

Datenquelle: ASS

Netzbaumaßnahmen in Planung

(Stand: 28.06.2017)

MASSNAHME NR	BEZIRK	STRASSE	MASSNAHMEBEZEICHNUNG
15/19-00094	Pankow	Ferdinand-Buisson-Straße	2 x 220 m ADL DN 1200/1400, teilweise mit Vortriebs-Schutzrohr in neuer Trasse
16/18-00468	Pankow	Freischützstraße	Auswechselung 460 m TWL 100
15/19-00366	Pankow	Friedrich-Engels-Straße	Sanierung von ca. 660m S-Kanal und ca. 200m Trinkwassernetz
14/18-00340	Pankow	Frithjofstraße	S-Netzsanierung infolge Fremdwasser
14/18-00341	Pankow	Frithjofstraße	S-Netzsanierung infolge Fremdwasser
13/18-00215	Pankow	Georgenstraße	Auftrittsfläche und Treppe
15/19-00528	Pankow	Granitzstraße	Erneuerung / Renovierung 1300 m R- und S-Kanäle
15/19-00248	Pankow	Granitzstraße	Auswechselung 850 m TWL DN 100/200, Instandsetzungs-, Erneuerungs- und Renovierungsarbeiten am R+S-Netz
15/04-00373	Pankow	Greifswalder Straße	Auswechselung von ca. 345 m TWL DN 75/100 GG gegen DN 80/100 GGG
16/04-00098	Pankow	Gudvanger Straße	190 m Auswechselung TWL DN 100
05/19-00463	Pankow	Hadlichstraße	R- und S-Kanalverlegung in den Straßenbereich
16/18-00270	Pankow	Hansastraße	Neubau 3 Anläufe Versetzen 2 Abläufe und geringfügige Instandsetzungen
15/19-00369	Pankow	Hauptstraße	ca. 270m RK erneuern, sowie R- und S-Instandsetzungsarbeiten
17/19-00088	Pankow	Hauptstraße	Erneuerung 250 m S-Kanal und Instandsetzungen
16/19-00269	Pankow	Hauptstraße	410 m R- und S-Kanal sanieren
15/19-00526	Pankow	Hermann-Hesse-Straße	Erneuern / Renovieren / Instandsetzen 380 m R- und S-Kanal, TWL Auswechslungen, Erneuerung 560 m ADL DN 1200
15/19-00075	Pankow	Jubiläumsapfelweg	2 x 180 m ADL DN 1200/1400 teilw. mit Schutzrohr in neue Trasse
16/19-00212	Pankow	Kastanienallee	900 m Straße incl. R-Kanalbau, Instandsetzungen und Angleichungen
15/19-00524	Pankow	Klothildestraße	Erneuerung / Renovierung 1000 m R- und S-KanalAuswechslung ~ 620 m TWL DN 100 GG/GGG
17/04-00210	Pankow	Landsberger Allee	Auswechselung 270m TWL DN200
16/19-00466	Pankow	Ludwig-Quidde-Straße	Auswechselung 600 m TWL DN 80/100
15/19-00527	Pankow	Majakowskiring	Erneuerung / Renovierung 700 m R- und S-Kanal,
14/04-00220	Pankow	Mauerpark	800 m Stauraum DN 3800 einschl. Schwellenbauwerke
14/19-00168	Pankow	Mönchmühler Straße	Ausw ca 800 m TWL DN 100/300, Ern ca. 1200 m ADL DN 1000, Ern/Ren/Inst ca. 800 m S-Kanal DN 200
17/19-00105	Pankow	Mönchmühler Straße	ca. 1300 m Auswechslung DN 1000
17/19-00086	Pankow	Nisblestraße	216 m TWL DN 150
15/19-00077	Pankow	Olivzeisigweg	70 m TWL DN 100/ 150 teilw. mit Schutzrohr in neuer Trasse
17/19-00060	Pankow	Pankgrafenstraße	Einziehen von ca. 45 m PE-Inliner in TWL DN 720 St einschl. der Auswechslungen im Bereich der Baugrube
17/19-00220	Pankow	Pankgrafenstraße	Einbau von je ca. 50 m SR DN 800 für TWL DN 600 und SR DN 1200 für R- Kanal DN 1000
15/18-00412	Pankow	Pankgrafenstraße	je ca. 70 m: R-Kanal DN 1000 teilw. im SR DN 1200 , TWL DN 600 teilw. im SR DN 800, DN 300 teilw. im SR DN 400 in neue Trasse
13/18-00256	Pankow	Parkstraße	Bauwerkserneuerung innerhalb des vorh. Bauwerkes
15/04-00376	Pankow	Paul-Grasse-Straße	Auswechselung 383 m TWL DN 100
14/18-00262	Pankow	Pistoriusplatz	Umlegung 35 m TWL 150 / 300
07/04-00039	Pankow	Prenzlauer Berg	2 Handläufe (Treppenlänge je ca.10m)und demontierbare Treppen zum RÜ-Kanal
16/19-00264	Pankow	Prenzlauer Promenade	1700 m R-und S-Kanal sanieren, ca. 240 m VSL auswechseln
16/18-00455	Pankow	Rennbahnstraße	Umsetzen Straßenabläufe, Instandsetzungen
17/18-00045	Pankow	Romain-Rolland-Straße	20 m Zulaufkanal DN 600, 50 m ADL DN 300: Planung durch P2m im Auftrag von PB-W
15/18-00530	Pankow	Romain-Rolland-Straße	Erneuerung / Renovierung 300 m R- und S-Kanäle / Erneuerung ~390 m TWL
16/18-00411	Pankow	Rudelsburgstraße	Umlegung 220 m TWL DN 300
15/19-00368	Pankow	Schloßallee	Instandsetzungs-, Erneuerungs- und Renovierungsarbeiten am Kanal- und Trinkwassernetz
15/04-00518	Pankow	Schneeglöckchenstraße	Erneuerung / Renovierung von 250 m M-Kanäle; Auswechslung von ca. 250 m VSL DN 100/200
13/19-00461	Pankow	Schönerlinder Straße	ca. 3.400 m Straßenbau
14/18-00398	Pankow	Schönstraße	Erneuerung + Renovierung von ca. 570 m Kanälen
14/18-00342	Pankow	Sleipnerstraße	S-Netzsanierung infolge Fremdwasser
15/04-00400	Pankow	Stahlheimer Straße	ca. 120m M-Kanal DN 450 - 700 sanieren, Abläufe ca. 14 Stück Abbruch / ca. 20 Stück Neubau, ca. 300m Auswsl. TWL DN 100/150
17/04-00143	Pankow	Stedingerweg	Fahrbahninstandsetzungen mit 3 zusätzlichen Abläufen, Instandsetzung 5 Schächte, A/N 5 Abläufe
15/04-00520	Pankow	Storkower Straße	Erneuerung / Renovierung 500 m M-Kanäle
15/19-00246	Pankow	Straße 166 Nr.	Auswechselung von 570 m TWL DN 100
16/19-00442	Pankow	Straße 59	Auswechselung TWL 70 m DN 100
15/18-00247	Pankow	Streckfußstraße	Auswechselung 520 m TWL DN 100
09/18-00425	Pankow	Tamseler Straße	Abbr. ~25m R-Kanal DN 1200 einschl. A/N Auslaufbauwerk
11/19-00282	Pankow	Uhlandstraße	Auslaufbauwerk einschl. Treppe, Erneuerung ~ 100 m R-Kanal, Schächte, Ablauf
16/19-00398	Pankow	Wiltbergstraße	360 m TWL DN 100/80

Datenquelle: ASS

Netzbaumaßnahmen in Planung

(Stand: 28.06.2017)

MASSNAHME NR	BEZIRK	STRASSE	MASSNAHMEBEZEICHNUNG
15/19-00523	Pankow	Zepernicker Straße	Erneuerung / Renovierung 250 m R- und S-Kanal
14/18-00094	Pankow	Verbindungsstraße zur B 2	1300 m R-Kanal einschließlich Regenrückhaltebecken
15/20-00440	Reinickendorf	Am Flughafensee	363m Erneuerung ADL DN 1000 AZ/St durch DN 800GGG/St; 159m Rohreinzug 800 in 1000; 125m Neulegung DN 800; 139m Totlegung 1000
15/20-00179	Reinickendorf	Am Flugplatz	Erneuerung 1087 m ADL DN 1000 AZ/St gegen DN 800GGG/St; 10m Rohreinzug
17/20-00017	Reinickendorf	Am Nordgraben	Erweiterung 43 m S-Kanal DN 200
16/20-00148	Reinickendorf	Am Osrücken	135 m S-Kanal DN 200, 385 m TWL DN 80/50
15/20-00500	Reinickendorf	Am Schäfersee	Auswechselung von 250 m TWL DN 100
17/20-00175	Reinickendorf	Aroser Allee	Instandsetzung 1000m R S
12/20-00029	Reinickendorf	Berliner Straße	2 Auslaufbauwerke einschließlich Treppenanlagen
15/20-00250	Reinickendorf	Bernauer Straße	Erneuerung ~670 m Hauptleitung DN 910, Instandsetzung von Schächten und Abläufen
17/20-00022	Reinickendorf	Bernstorffstraße	Umlegung TWL DN 100
16/20-00265	Reinickendorf	Biedenkopfer Straße	466 m R- und S-Kanal Ern + Rep, ca. 250 m TWL DN 150 in Folge Kanalbau erneuern bzw. umlegen
16/20-00129	Reinickendorf	Breitenbachstraße	Arbeiten an Entwässerungsanlagen
13/20-00391	Reinickendorf	Breitkopfstraße	Erneuerung 6 Auslaufbauwerke (teilweise mit Rinnenabfluss) sowie ca. 130 m R- Kanal DN 250/600/900
17/20-00012	Reinickendorf	Brunowstraße	Schächte, Abläufe instand setzen/ angleichen
15/20-00506	Reinickendorf	Buddestraße	110 m S-Düker 2 x DN 400 sanieren / erneuern
15/20-00445	Reinickendorf	Cyclopstraße	Arbeiten am Entwässerungsnetz
17/20-00026	Reinickendorf	Düsterhauptstraße	Erweiterung ca. 200 m R-Kanal DN 500, Erneuerung ca. 140 m S-Kanal DN 200, Straßenabläufe
17/20-00177	Reinickendorf	Eisenhartsteig	Instandsetzung 1500 m R S
15/20-00023	Reinickendorf	Gorkistraße	1.133m Erneuerung R-Kanal DN250-400, Instandsetzung R-Kanal / Schächte / Abläufe und Zuschlämmen R-Kanal
16/20-00433	Reinickendorf	Helmkrautstraße	ca. 590 m TWL DN 100 / 80 auswechseln
10/20-00006	Reinickendorf	Hennigsdorfer Straße	Veranlassung grundhafter Straßenbau SGA Reinickendorf
16/20-00185	Reinickendorf	Hermsdorfer Straße	Abtrennung Schieberkreuz, Auswechslung ADL, Instandsetzung Schächte
17/20-00008	Reinickendorf	Huttwiler Weg	17 Schächte und 7 Abläufe A/N, instandsetzen und angleichen
17/20-00011	Reinickendorf	Im Erpelgrund	8 Schächte instand setzen/ angleichen
15/20-00061	Reinickendorf	Jean-Jaures-Straße	Erneuerung von 590 m Hauptleitung DN 1018 St
17/20-00009	Reinickendorf	Kienhorststraße	11 Schächte und 16 Abläufe instand setzen und angleichen
16/20-00434	Reinickendorf	Letteallee	320m TWL DN 100 GG gegen GGG auswechseln
15/20-00178	Reinickendorf	Maienwerder Weg	Erneuerung 810 m ADL DN 1000 AZ/St gegen DN 800
17/20-00173	Reinickendorf	Mickestraße	Instandsetzung 800 m R S
11/20-00376	Reinickendorf	Moorweg	Auslauferneuerung und GerinneNatura 2000 Gebiet
17/20-00115	Reinickendorf	Moorweg	Neuleg. ca. 1500 m ADL DN 200, Auswechsl. ca. 45 m TWL infolge ADL, ca. 10 m Erw S-Kanal, 3 Schächte Abbr/Neub
16/20-00267	Reinickendorf	Olafstraße	1000 m R- und S-Kanal sanieren
15/20-00197	Reinickendorf	Oranienburger Straße	grundhafter Straßenbau, Renovierungs-, Erneuerungs- und Instandsetzungsarbeiten am Kanal- und Trinkwassernetz
17/20-00119	Reinickendorf	Pfahlerstr	Aufgrund starker Betonkorrosion müssen die Haltungen 28251.511-28254.516 und 28251.516-28251.515 DN 250 Beton von insgesamt 10
17/20-00174	Reinickendorf	Provinzstraße	1200 m Auswechslung DN 1000 und Kanalinstandsetzungen
17/20-00065	Reinickendorf	Residenzstraße	1.300 m Straßenbau
17/20-00039	Reinickendorf	Sandhauser Straße	6 Schächte angleichen, ca. 60 m TWL DN 100/200 erneuern
10/20-00169	Reinickendorf	Scharnweberstraße	Erneuerung Leichtflüssigkeitsabscheider
16/20-00015	Reinickendorf	Schmitzweg	1100m Straßenbau, 750 m R-Kanal DN 250-400 Neubau, Angleichungen und Inst. S-und R-Kanal, 470 m TWL DN 80/100 Auswsl.
14/20-00348	Reinickendorf	Seidelstraße	Erneuerung 850 m ADL DN 800 AZ/St gegen DN 800
16/20-00278	Reinickendorf	Senftenberger Ring	Erweiterung 55 m S-Kanal DN 200
17/20-00140	Reinickendorf	Senheimer Straße	750 m Straßenbau, 480 m TWL-Auftrag
17/20-00010	Reinickendorf	Simmelstraße	11 Schächte und 19 Abläufe instand setzen und angleichen
15/20-00529	Reinickendorf	Sommerstraße	Neubau von 160 m SK DN 200, Zuschlämmen von 140 m SK DN 200 und Auswechslung von ca. 310 m TWL DN 150/100
15/20-00375	Reinickendorf	Steinkauzgasse	Auswechseln von 235 m TWL DN 80
15/20-00441	Reinickendorf	Tegeler Forst	(1)Neulegung 1000m Provisorium; (2)Lückenschlus, Abbau 1041m Provisorium; (3)Neulegung 780m Provisorium für Projekt 15/20-00178
17/20-00181	Reinickendorf	Titiseestraße	Instandsetzen von 5 Schächten (Abdeckungen und Konus) und 2 Straßenabläufe
17/20-00097	Reinickendorf	Tramper Weg	Erweiterung 50 m S-Kanal, 40 m TWL
17/20-00178	Reinickendorf	Triftstraße	Instandsetzung 500 m R S
16/20-00352	Reinickendorf	Waidmannsluster Damm	Erneuerung
15/20-00478	Reinickendorf	Waldseeweg	Erneuerung 313 m TWL DN 100, Erneuerung, Renovierung und Reparatur 292 m R-Kanal DN 200/300
17/20-00152	Reinickendorf	Westliche Hangarstraße	5200 m TWL, 3100 m S-Kanal, PW. ADL, 52oo m R-Kanal, Bodenfilter, Auslaufbauwerke

Datenquelle: ASS

Netzbaumaßnahmen in Planung

(Stand: 28.06.2017)

MASSNAHME NR	BEZIRK	STRASSE	MASSNAHMEBEZEICHNUNG
16/20-00147	Reinickendorf	Wittenauer Straße	Neulegung von ca. 331 m TWL DN 80, ca. 43 m gemeinsame Zuleitung DN 50
17/20-00130	Reinickendorf	Zehntwerderweg	Schächte, Abläufe angleichen bzw. instandsetzen
17/11-00098	Tempelhof-Schönebe	An der Urania	zusätzlicher Einbau eines Straßenablaufes mit versetztem Schlammfang
16/13-00195	Tempelhof-Schönebe	Albrechtstraße	ca. 56m Umverlegung TWL DN 150GGG
17/13-00203	Tempelhof-Schönebe	Albrechtstraße	450 m ADL DN 1000 Auswechslung Rep./Ern. ca. 405 m R-Kanal, Ern. ca. 215m S-Kanal, Auswechs. ca. 330m TWL
15/13-00069	Tempelhof-Schönebe	Alt-Tempelhof/Schöneberger Stra	Erneuerung / Renovierung von Entwässerungsanlagen,Auswechselung TWL
15/13-00549	Tempelhof-Schönebe	Ankogelweg	Renovierung/ Instandsetzung ca. 640m S-und R-Kanäle
12/13-00203	Tempelhof-Schönebe	Attilastraße	Umlegung R-Kanal 700/1050 Ei TWL DN 400 GG im SR, S-Kanal DN 300
12/13-00069	Tempelhof-Schönebe	Bahnhofstraße	Umlegung ca. 180 m S-Kanal DN 400, Neubau 180 m TWL DN 300, Trogentwässerungsanlage, Umlegung R-Kanal DN 300
17/11-00087	Tempelhof-Schönebe	Bautzener Straße	Sanierung HL DN 507 St (270m) und DN 917 St (220m) mittels Gewebeschlauch
17/11-00044	Tempelhof-Schönebe	Bautzener Straße	Umbau von Straßenabläufen im Kreuzungsbereich auf Grund Umgestaltung der Straßenführung
11/13-00310	Tempelhof-Schönebe	Benzstraße	Erneuerung von ca. 80 m S-Kanal DN 250 im Schutzrohr
15/13-00072	Tempelhof-Schönebe	Bosestraße/Parkstraße	Erneuerung / Renovierung von Entwässerungsanlagen, Auswechselung TWL und ADL
16/13-00454	Tempelhof-Schönebe	Braunfelsstraße	Auswechslung von ca. 90m TWL DN 80/150 GGG einschl. Ausw. der HAL im öffentl. Straßenland
15/11-00233	Tempelhof-Schönebe	Brunhildstraße	ca. 300 m Auswechselung DN 300/100 GG gegen GGG, ca. 125 m Totlegung DN 100 GG, 6 HAL umbinden
16/13-00307	Tempelhof-Schönebe	Buckower Chaussee	Umlegung von Kanälen, Wasserversorgungs- und Hauptleitungen
11/11-00068	Tempelhof-Schönebe	Dominicusstraße	Umbau von vorhandenen und zusätzliche Schachtbauwerke im M-Netz auf Großprofilen, Instandsetzung von M-Anlagen
15/13-00557	Tempelhof-Schönebe	Eisenacher Straße	Erneuerung/ Renovierung/ Instandsetzung ca. 1.300m R-und S-Kanäle
15/13-00551	Tempelhof-Schönebe	Franziusweg	Erneuerung/ Renovierung/ Instandsetzung ca.410 m R-und S-Kanäle; Ausw. ca. 24 m TWL DN 100/150 infolge Kanal
16/13-00402	Tempelhof-Schönebe	Germaniastraße	ca. 2.225m Erneuerung/ Reparatur R- und S-Kanäle
12/13-00063	Tempelhof-Schönebe	Goltzstraße	Umlegung TWL DN 200 in SR DN 450
17/11-00155	Tempelhof-Schönebe	Gotenstraße	Trinkwasserseitige Erschließung im Rahmen von Geschosswohnbebauung auf Privatgrundstück
15/13-00553	Tempelhof-Schönebe	Hohenzollernstraße	Erneuerung/ Renovierung/ Instandsetzung ca. 930m R-und S-Kanäle
10/13-00425	Tempelhof-Schönebe	Karl-Theodor-Schmitz-Brücke	Erneuerung von 3 Abwasserdruckrohrleitungen mit Schutzrohr
17/11-00033	Tempelhof-Schönebe	Kleiststraße	Auswechslung von ca. 253m TWL DN 150 GG/GGG gg. GGG,ca. 3m DN300St gg. 300GGG
15/11-00204	Tempelhof-Schönebe	Leberstraße	ca. 875 m DN 100 GG gegen GGG
15/11-00456	Tempelhof-Schönebe	Lotte-Laserstein-Str.	Außerbetriebn. M-Kanal auf Grund B-Plan7-47, inkl. aller notwend. Umschlussarbeiten, SM 0224/15/Sued
17/11-00051	Tempelhof-Schönebe	Mansteinstraße	zusätzlicher Einbau von drei Straßenabläufen auf Grund Überstau
15/13-00067	Tempelhof-Schönebe	Manteuffelstraße	Erneuerung/Renovierung von Entwässerungsanlagen
17/13-00188	Tempelhof-Schönebe	Markgrafenstraße	Erneuerung/ Reparatur ca. 695m R-Kanal DN 250/300/400, Erneuerung/ Reparatur ca. 130m S-Kanal DN 200,Auswechslung ca. 230 m TWL
16/11-00159	Tempelhof-Schönebe	Menzelstraße	Umlegung ca. 45m M-Kanal DN 300 auf Grund Baumaßnahme Vattenfall
16/13-00309	Tempelhof-Schönebe	Nuthestraße	Erstellung Trinkwasserleitungen zur Versorgung von ca. 218 WE
15/13-00562	Tempelhof-Schönebe	Oberlandstraße	Erneuerung/ Instandsetzung ca. 280m R-Kanal
15/13-00471	Tempelhof-Schönebe	Ordensmeisterstraße	Bau einer Messstelle
15/13-00198	Tempelhof-Schönebe	Ordensmeisterstraße	ca. 430 m WVL DN 100 GG gegen GGG, ca. 40m 150GG/GGG gg. 80GGG, ca. 24m 150GG/GGG gg. 100GGG, ca.6m 200GG gg. 200GGG
15/11-00188	Tempelhof-Schönebe	Potsdamer Straße	ca. 670 m Auswechselung DN 900/910GG/1018 St gegen St
15/13-00199	Tempelhof-Schönebe	Prinzenstraße	ca. 460 m WVL DN 100 GG/GGG gegen GGG, ca. 10m DN200GG gg. GGG
15/13-00054	Tempelhof-Schönebe	Ringbahnstraße	Erneuerung von ca. 900m RK sowie 600m SK, Ren. von RK; ca. 670m TWL Auswechslung
03/11-00450	Tempelhof-Schönebe	Rubensstraße	Abbr/Neubau 8 Abläufe, Ausw. ca. 45m WVL DN 150 GG gegen GGG, Ausw. ca 57 m ADL DN 1000 St (Muffenleitung) gegen DN 1000 St
12/13-00068	Tempelhof-Schönebe	Säntisstraße	Umlegung S-Kanal ca. 180 m DN 500 , R-Kanal ca. 180 m Ei 1950 in DN 2000, Ausbau ADL ca. 230 m DN 500 u. Totlegungng ~2520m, Aus
13/13-00212	Tempelhof-Schönebe	Schichauweg	Verlängerung SR S-Kanal DN 900, SR TWL DN 600, Abbruch ADL DN 800, Neubau ADL Dn 1200,Instandsetzungsarbeiten
13/13-00418	Tempelhof-Schönebe	Tempelhofer Damm	Bau TWL / R+S Kanal, ggf. Mulden / zentrale Wärmetauscheranlage WAA / Erneuerung der vorh. 2 x DN 1000 ADL + Neubau 1 x DN 1000
17/13-00198	Tempelhof-Schönebe	Töpchiner Weg	zusätzlicher Einbau von zwei Straßenabläufen, Regulierung von Schächten, TWL nicht betroffen.
14/11-00075	Tempelhof-Schönebe	Torgauer Straße	hydr. Erweiterung von ca. 247 m M-Kanälen auf DN 600 und ca. 143 m auf DN 800, Sanierung von ca. 118 m M-Kanälen DN 350 - DN 800
15/11-00510	Tempelhof-Schönebe	Willmanndamm	Auswechslung ca.196m TWL DN 100 GG/GGG/150St gg. dn150GGG
16/13-00401	Tempelhof-Schönebe	Volkmarstraße	Erneuerung ca. 365 m R- und S-Kanäle DN 600/200; Instandsetzung ca. 42 m R- und S-Kanäle DN 300/200; Ausw. ca. 70 m TWL DN 100
17/08-00064	Spandau	Am Juliusturm	Umbau eines Straßenablaufes (Kasseler Sonderbord) im Zuge Bushaltestellenneugestaltung
16/08-00102	Spandau	Am Juliusturm	Trennung R-System/ Umverlegung R-Kanal DN 300/350 in DN400,Umverlegung HL DN 600St und 800 St
16/08-00381	Spandau	Am Laubwald	Abbruch/ Neubau / Instandsetzung von ca. 195m R- und S-Kanälen im Rahmen Betonprogramm und KSS 2011
15/08-00232	Spandau	Am Oberhafen	ca. 355 m WVL DN 250 GG/100AZ gegen GGG
17/08-00040	Spandau	Am Zeppelinpark	Neubau von ca. 160m R-Kanal im Rahmen des Straßenneubaus
16/08-00383	Spandau	Borchertweg	Abbruch/ Neubau ca. 200m R-Kanal im Rahmen des Betonprogrammes,Sanierung ca. 90 m R-Kanal
14/08-00391	Spandau	Borkumer Straße	Auswechslung TWL ca. 240m DN 100 GG in GGG

Datenquelle: ASS

Netzbaumaßnahmen in Planung

(Stand: 28.06.2017)

MASSNAHME NR	BEZIRK	STRASSE	MASSNAHMEBEZEICHNUNG
16/08-00403	Spandau	Brüderstraße	ca. 650 m Erneuerung/ 40 m Reparatur R-, S-, M-Kanäle DN 200 - 300; Ausw. ca. 290 m TWL DN 100-250 GG/St gegen GGG
14/08-00350	Spandau	Buschower Weg	Neubau von ca. 1170 m R-Kanal DN 300/400 und von ca. 175m S-Kanal DN 200; Ausw. ca. 400 m TWL DN 100/150 GGG
15/08-00564	Spandau	Charlottenburger Chaussee	Renovierung ca. 55m M-Kanal
11/08-00162	Spandau	Dorfstraße	Sanierung des Dükers ca. 26 m
04/08-00432	Spandau	Finkenkruger Weg	Hydr. Erw. 650 m R-K. DN 600/800; Neubau 170 m R-K. DN 600; Ren. 40 m R-K. DN 300/375 m S-K. 200-250; Ern. 63 m S-K. DN 200
14/08-00123	Spandau	Gartenfelder Straße	ca. 630 m Schlauchsanierung R-Kanal DN 250 bis DN 600 (Straßenbauinitial)
16/08-00380	Spandau	Germersheimer Weg	Abbruch / Erneuerung von ~656m R-Kanälen im Rahmen des Betonprogrammes und Regelbearbeitung KSS 2011
11/08-00431	Spandau	Griesingerstraße	Neubau ca. 700 m WVL DN 100 GGG und 700 m S-Kanal DN 200 Stz
16/08-00194	Spandau	Hauptstraße	Neubau 430 m R-Kanal DN 300/Abbr./Neubau 320 m S-Kanal DN 200; Stilllegung 280 m R-Kanal DN 600/700; Ausw. 240 m TWL DN 100 GGG
07/08-00042	Spandau	Hauptstraße / Philipp- Gerlach- W	Umlegung eines S- Kanals in öffentliches Straßenland, TWL pnktuelle Auswechselung inf. Kanal
16/08-00452	Spandau	Hubertusstraße	Erweiterung ca. 160m TWL, Erweiterung ca. 470 m S-Kanal
14/08-00243	Spandau	Im Grund	Bau eines Regenversickerungsbeckens als Vorflut für Straßenausbau des Buschower Weges (BV 14/08-00350)
15/08-00215	Spandau	Jürgen-Schramm-Straße	Umbau von ca. 8 m² Mulden
15/08-00485	Spandau	Kladower Damm	Neubau von ca. 1400 m TWL DN 100/150
14/08-00276	Spandau	Kladower Damm	Auskleidung von ca. 10 Vortriebsschächten mittel Beschichtung, Inliner oder Einsetzen von Stz oder Spezialbetonringen
17/08-00063	Spandau	Kurpromenade	Bau von rohrgebundenen und straßenbegleitenden Straßenregenentwässerungsanlagen, Instandststzg. S-Kanal
16/08-00037	Spandau	Kurt-Marzahn-Straße	Umbau ca. 8m Mulde
16/08-00132	Spandau	Kurt-Marzahn-Straße	Bau von ca. 8m Versickerungsmulde
17/08-00161	Spandau	Mertensstraße	Versetzen von 14 Straßenabläufen , Neubau 1 Straßenablauf auf Grund Investorenmaßnahme
16/08-00163	Spandau	Motardstraße	Erweiterung ca. 150 m R-Kanal DN 250/300; Abbruch/ Neubau 5 Abläufe
15/08-00556	Spandau	Niederneuendorfer Allee	Renovierung 30 m S-Kanal
16/08-00465	Spandau	Parkviertel Kladow	Erweiterung des Trinkwassernetzes ca. 220m DN80/100GGG inkl. gemeinsamer Zuleitungen, Totlegung DN80/100Az
15/08-00202	Spandau	Pinneberger Weg	ca. 340 m DN 100 GG gegen GGG
15/08-00191	Spandau	Pionierstraße	ca. 700 m WVL Auswechseln DN 800 GG gegen St
15/08-00172	Spandau	Rohrdamm	A/N von Straßenabläufen, Angleichen, Instandsetzen
15/08-00461	Spandau	Rustweg	Neubau von ca. 500m Versickerungsmulden
13/08-00092	Spandau	Rustweg	Neubau von ca. 94 m Versickerungsmulden
17/08-00164	Spandau	Schulstraße	Stilllegung ca. 700 m S-Kanal DN 200/250; Neubau ca. 330 m S-Kanal DN 200, punktuelle Ausw. TWL infolge Kanal
17/08-00187	Spandau	Schwabinger Weg	Erneuerung ca. 400m R-Kanal DN 250Auswechslungen von TWL auf Grund der Kanalbaumaßnahme
10/08-00076	Spandau	Seegefelder Weg	Neubau ca. 420 m R-Kanal DN 300/400 und ca. 22 Abläufe, Angl./Instands. von S-Schächten;Ausw. ca. 6 m TWL DN 150 GGG
15/08-00170	Spandau	Seekorso	Bau von rohrgebundenen und straßenbegleitenden Straßenentwässerungsanlagen
15/08-00408	Spandau	Streitstraße	ca. 590m Erneuerung/ Sanierung/ Reparatur R-und S-Kanäle ggf. punktuelle TWL Auswechselung
16/08-00404	Spandau	Tangermünder Weg	ca. 190m Erneuerung/ Reparatur R- und S-Kanäle
11/08-00049	Spandau	Uferpromenade	Neubau Regenversickerungsbecken und ca. 125 m Anschlusskanal DN 600
12/08-00010	Spandau	Ungewitterweg	Instandsetzung eines Auslaufbauwerkes
15/08-00409	Spandau	Wegscheider Straße	ca.2525m Erneuerung/ Sanierung/ Reparatur M-, R-und S-Kanäle
15/08-00411	Spandau	Wohnpark Hohenlohe	Erstellung von 2-3 Schmutzwasser HA, Erschließung TWL für Wohnpark
16/08-00379	Spandau	Zeppelinstraße	Sanierung, Instandsetzung von ca. 170m R- und S-Kanälen und ca. 203 m Erneuerung R-Kanal im Rahmen des Betonprogramms
16/08-00386	Spandau	Zur Haveldüne	Auswechslung ca. 175m TWL DN 80/100GG in 80/100GGG
10/12-00424	Steglitz-Zehlendorf	Alt-Lankwitz	Erneuerung von ca.50 m WVL DN 300 im Schutzrohr DN 400
15/10-00004	Steglitz-Zehlendorf	Adolfstraße	ca. 280 m TWL DN 100/150 GG gegen GGG
16/10-00400	Steglitz-Zehlendorf	Alemannenstraße	ca. 240 m Erneuerung R- Kanäle DN 250 - 300 B; ca. 62 m S-Kanal DN 800 Stz
15/10-00407	Steglitz-Zehlendorf	Am Schülerheim	ca. 1320m Erneuerung/Sanierung/Reparatur R-und S-Kanäle
17/12-00211	Steglitz-Zehlendorf	Bäkestraße	Sanierung von ca. 400m S-Kanal DN 600/ 800
17/10-00032	Steglitz-Zehlendorf	Beerenstraße	Auswechslung ca. 240m TWL DN 100 GG gg. GGG
17/10-00112	Steglitz-Zehlendorf	Berlepschstraße	Regulieren, evtl. Instandsetzen von Kanalanlagen und Trinkwasserarmaturen auf Grund Straßenunterhaltung
15/10-00560	Steglitz-Zehlendorf	Brümmerstraße	Erneuerung/ Instandsetzung R-und S-Kanal, ca. 150m TWL DN100GG gg. GGG auswechseln
17/10-00227	Steglitz-Zehlendorf	Clayallee	Erneuerung ca. 360m R-Kanal DN 250
15/10-00543	Steglitz-Zehlendorf	Elvirasteig	Erneuerung/ Sanierung/ Instandsetzung ca.220m R- und S Kanäle
14/12-00386	Steglitz-Zehlendorf	Emmichstraße	TWL Ausw ca. 80m 100 GG/St in GGG und ca. 150m 150GG/St in GGG
15/12-00296	Steglitz-Zehlendorf	Feuerbachstraße	Neubau von 13 Straßenabläufen, Angleichen von 3 Straßenabläufen, Abbruch 1 Straßenablauf, Instandsetzen R- und S-Anlagen
16/10-00038	Steglitz-Zehlendorf	Fischerhüttenstraße	Neub. ca. 15m ADL infolge Pw-Neubau, Herst. einer TrockenleitungNeub. ca. 15m Zulauf incl. Kanalschacht, Anbindg. Haus-Nr. 13
15/12-00007	Steglitz-Zehlendorf	Fregestraße	ca. 215 m DN 100 GG gegen GGG

Datenquelle: ASS

Netzbaumaßnahmen in Planung

(Stand: 28.06.2017)

MASSNAHME NR	BEZIRK	STRASSE	MASSNAHMEBEZEICHNUNG
17/12-00137	Steglitz-Zehlendorf	Gallwitzallee	Einbau/ Umbau von Straßenentwässerungsanlagen , Instandsetzung R-, S-Anlagen im Zuge Radfernwegeprogramm ggf. 18m TWL tauschen
16/12-00020	Steglitz-Zehlendorf	Goerzallee	Erneuerung 270 m R-Kanal, Instandsetzung R- und S-Kanal
14/10-00524	Steglitz-Zehlendorf	Hüttenweg	Erneuerung R-Kanal 48 m DN 200B
15/10-00559	Steglitz-Zehlendorf	Hüttenweg	Erneuerung ca. 265m R-und S-Kanal, ca.40m Sanierung S-Kanal
15/12-00145	Steglitz-Zehlendorf	Jungfernstieg	Neubau von 5 Straßenabläufen, Angleichen / Reparieren von Schächten und Straßenabläufen
17/12-00197	Steglitz-Zehlendorf	Köhlerstraße	Versetzen von zwei Straßenabläufen im Kreuzungsbereich.TWL nicht betroffen.
17/12-00223	Steglitz-Zehlendorf	Köhlerstraße	Erneuerung ca. 355m S-Kanal DN 150/ 175, Erneuerung ca. 50m R-Kanal DN 350
15/12-00234	Steglitz-Zehlendorf	Königsberger Straße	ca. 520 m DN 150 GG gegen GGG
15/12-00144	Steglitz-Zehlendorf	Königsberger Straße	A/N von Straßenabläufen, Instandsetzungen
16/10-00237	Steglitz-Zehlendorf	Kronprinzessinnenweg	Bau einer Messstelle
17/10-00142	Steglitz-Zehlendorf	Kronprinzessinnenweg	Im Kontext mit einem Rohrschaden an der VSL DN 250 GG müssen auf Grund der örtlichen Gegebenheiten ca. 40 m HL DN 500 GG ggf. DN
14/12-00384	Steglitz-Zehlendorf	Lacknerstraße	TWL Auswechslung ca. 330m , Totlegung ca. 140m, Umbindung 3 HA
15/10-00405	Steglitz-Zehlendorf	Leichhardtstraße	ca. 680m Erneuerung/ Sanierung/ Instandsetzung R-und S-Kanäle
17/12-00218	Steglitz-Zehlendorf	Lichterfelder Ring	Erneuerung/ Instandsetzung ca. 850m S-Kanal DN 200/250, Erneuerung ca.370m R-Kanal DN 250/300
15/12-00186	Steglitz-Zehlendorf	Malteserstraße	ca. 2300 m Rohreinzug DN 1000 in Klar II DN 1400, Außerbetriebnahme ca. 2300 m ADL DN 900 St
15/12-00189	Steglitz-Zehlendorf	Markelstraße	ca. 910 m DN 760/610 GG gegen St
12/12-00166	Steglitz-Zehlendorf	Maulbronner Ufer	ggf. Ersatzneubau S-Kanal DN 200
15/12-00147	Steglitz-Zehlendorf	Munsterdamm	A/N von Straßenabläufen, diverse Instandsetzungen
14/10-00129	Steglitz-Zehlendorf	Neue Kreisstraße	Erneuerung der Aufhängungen und Rohrabschnitte für R-Kanal
16/12-00181	Steglitz-Zehlendorf	Paul-Schneider-Straße	Neulegung ca. 110m TWL DN 100/ 150, Totlegung ca. 100m TWL DN100/ 150Umbind. HA
14/10-00448	Steglitz-Zehlendorf	Potsdamer Chaussee	Neubau ca. 2 Straßenabl., 1 R-Bauwerk 2 R-Schächte, div. Anschlusskanäle und Angl.
12/10-00153	Steglitz-Zehlendorf	Pücklerstraße	SK 1 defekte Auslaufbauwerke, Einfriedung und Trennungsdamm
12/12-00178	Steglitz-Zehlendorf	Ringstraße	Ern. ca. 1057 m WVL DN 800 St gegen DN 800 St/GGG, ca. 331m DN 80/100/150 GG gegen DN 80/100/150 GGG, ca. 65m DN 800 St neu
17/12-00054	Steglitz-Zehlendorf	Rothenburgstraße	Auswechslung von ca. 415 m TWL DN 100 GG/GGG
08/12-00034	Steglitz-Zehlendorf	Schildhornstraße	Instandsetzung diverser R-Anlagen, ÜPW nebst ADL, Grunprüfung
15/10-00504	Steglitz-Zehlendorf	Siepesteig	ca. 300m TWL DN100/150GG gegen GGG
14/10-00383	Steglitz-Zehlendorf	Sophie-Charlotte-Str.	TWL Auswechslung ca. 250m DN 100GG in GGG
15/10-00190	Steglitz-Zehlendorf	Spanische Allee	ca. 970 m DN 800/1000 GG gegen St
17/12-00095	Steglitz-Zehlendorf	Steglitzer Damm	tlws .Auswechslung HL DN 400 GG, div. Arbeiten am Kanalnetz auf Grund Netzarbeiten von Vattenfall
17/10-00043	Steglitz-Zehlendorf	Sven-Hedin-Straße	Einbau eines zusätzlichen Straßenablaufes, Abbruch/Neubau 4 Straßenabläufe inkl. Straßenanschlusskanäle, Abbruch/Neubau Schacht
17/10-00070	Steglitz-Zehlendorf	Taylorstraße	Auswechslung von ca. 400m TWL DN 150 GG gegen GGG
17/10-00208	Steglitz-Zehlendorf	Teltower Damm	Ern./ Rep. ca. 230m S-Kanal DN 200,Ern./ Rep. ca.315m R-Kanal DN 250-600
11/12-00009	Steglitz-Zehlendorf	Teltowkanalpromenade	San. Schachtpumpwerk, Neubau ADL 165 m DN 80 (Einzug in S-Kanal) Instands.von S-Kanälen und Schächten, Inliner S-Düker DN 600
16/12-00023	Steglitz-Zehlendorf	Theklastraße	Erneuerung/ Renovierung/ Reparatur von ca. 290m R-und S-Kanälen
15/12-00205	Steglitz-Zehlendorf	Undinestraße	ca. 310 m TWL DN 100/150 GG gegen GGG
16/12-00409	Steglitz-Zehlendorf	Ursulastr./ Gallwitzallee	ca. 540m R-Kanal DN 300-400, Erneuerung,ca. 135m R-Kanal DN 700 Renovierung,ca. 70 S-Kanal DN 200, Renovierung/ Erneuerung
16/12-00407	Steglitz-Zehlendorf	Ursulastr./Barbarastr.	ca. 130m S-Kanal DN 200,Renovierungca. 750m R-Kanal DN 300, Erneuerung
16/12-00408	Steglitz-Zehlendorf	Ursulastr./Renatenweg	ca. 1085m R-Kanal DN 300-600, Erneuerung,
16/12-00071	Steglitz-Zehlendorf	Ursulastraße	Sicherung R-Kanal, Renovierung 99 m, S-Kanal 5 m Instandsetzung
17/12-00036	Steglitz-Zehlendorf	Wormbacher Straße	Umverlegung ca. 55m TWL DN 100 von Privatland in öffentliches Straßenland
17/10-00231	Steglitz-Zehlendorf	Teltower Damm	Ern./ Inst. ca. 210m S-Kanal DN 200/ 450,Ern./ Inst. ca. 420m R-Kanal DN 250/ 300/ 350

Netzbaumaßnahmen im Bau

(Stand: 28.06.2017)

MASSNAHME NR	BEZIRK	STRASSE	MASSNAHMEBEZEICHNUNG
09/07-00526	Charlottenburg-Wilmer	Berlin VII	flächendeckende Kanalnetzsanierung
12/07-00065	Charlottenburg-Wilmer	Bismarckstraße	Inst. / Ern. von M-Anlagen, Neubau von Schachtbauwerken auf M-Kanal
11/07-00140	Charlottenburg-Wilmer	Fürstenbrunner Weg	Instandsetzung Abdeckung - gleichzeitig Führung für Dammbalkenschienen
14/07-00390	Charlottenburg-Wilmer	Giesebrechtstraße	Auswechslung TWL ca. 335m DN 100 GG in GGG
13/07-00333	Charlottenburg-Wilmer	Halemweg	Kanalsanierung
13/07-00112	Charlottenburg-Wilmer	Hardenbergstraße	ca. 560 m WVL DN 150 GGG bis DN 300 GGG Ausbau und Neulegung, ca. 40 Straßenabl. A/N ggf.Sicherung von M-R-Anlagen
14/07-00233	Charlottenburg-Wilmer	Kantstraße	ca. 5 Straßenabläufe A/N, Angleichen an Kantstraße/Kudamm, ggf. Auswechseln von TWL DN 200 GG, betriebl. Instandsetzungen
14/07-00186	Charlottenburg-Wilmer	Knobelsdorffstraße	KSS 2011 Kanalsanierung
08/07-00438	Charlottenburg-Wilmer	Kurfürstendamm	30 m M-Kanal DN 250 Abbruch/Neubau DN 250/300, Abläufe umbauen ,Instands.2 M-Schäch. 15 m TWL Auswechselung DN 100GG/DN 150GGG
09/07-00147	Charlottenburg-Wilmer	Lohmeyerstraße	TWL Auftrag S104 (ehemals auch Gewässergüte Neubau eines Stauraumkanal, ist entfallen)
13/07-00324	Charlottenburg-Wilmer	Nordhauser Straße	Kanalsanierung
13/07-00312	Charlottenburg-Wilmer	Spandauer Damm	Kanalsanierung
16/07-00125	Charlottenburg-Wilmer	Steubenplatz	Neubau eines Straßenablaufes im Rahmen Straßenbauvorhaben
14/07-00381	Charlottenburg-Wilmer	Tauentzienstraße	KSS 2011
16/07-00349	Charlottenburg-Wilmer	Tharauer Allee	Einbau eines zusätzlichen Straßenablaufes
16/07-00315	Charlottenburg-Wilmer	U-Bhf. Halemweg	Aufgrund Bau eines Aufzuges TWL DN150 10m Ausbau, 12m Ausw, 15m Neulegung 150GGG,Abbruch/Neubau 1 Straßenablauf
16/09-00121	Charlottenburg-Wilmer	Brandenburgische Straße	Versetzen von Straßenabläufen im Rahmen Straßenunterhaltung
13/09-00331	Charlottenburg-Wilmer	Brienner Straße	Kanal: A/N, Renovierung, Zuschlämmen, TWL Erneuerung
13/09-00327	Charlottenburg-Wilmer	Bundesallee	Kanalsanierung
15/09-00546	Charlottenburg-Wilmer	Bundesallee	Erneuerung/ Instandsetzung ca. 140m R- und M-Kanäle
15/09-00236	Charlottenburg-Wilmer	Emser Straße	Erneuerung der Haltung 1426.1 111- 1426.1 103 einschl. Austausch TWLS-Kanal DN 250 ca. 50 m
16/09-00118	Charlottenburg-Wilmer	Franzensbader Straße	Straßenabläufe Abbruch/ Neubau im Rahmen Straßenunterhaltung
12/09-00019	Charlottenburg-Wilmer	Hubertusallee	Ausw. ca. 1120 m TWL DN 80/100 GG gegen GGG; Ern. ca. 74 m S-Kanal DN 210
15/09-00465	Charlottenburg-Wilmer	Wissmannstraße	Auswechslung ca. 960m TWL DN100/150, Totlegung DN 80, Umbindung 14 HAL
13/05-00305	Friedrichshain-Kreuzbe	Döringstraße	Neubau von ~ 80 m M-Kanal und 6 Straßenabläufen; Neulegung von ~ 105 m TWL DN 80 GGG
15/05-00024	Friedrichshain-Kreuzbe	Eldenaer Straße	Ern. von ca. 68 m, Ren. ca. 430 m und Rep von ca. 57 m M-Kanal, sowie Ausw. von ca. 220 m TWL DN 100 u. 300
15/05-00068	Friedrichshain-Kreuzbe	Friedenstraße	10 St Abläufe Neubau, Instandsetzung/Erneuerung Schächte und Abläufe
15/05-00568	Friedrichshain-Kreuzbe	Lange Straße	ca. 165 m M-Kanal Ern/Ren/Rep; Auswechslung ~ 65 m TWL DN 100
14/05-00405	Friedrichshain-Kreuzbe	Palisadenstraße	San. ca. 340m DN 240-360Inst. ca. 30m DN 240-360Neubau ca. 16m DN 300Zuschl. 220m DN 300Ausw. TWL DN 150/225 infolge Ka
15/05-00022	Friedrichshain-Kreuzbe	Petersburger Straße	ca. 90 m M-Kanal Ern., ca. 160 m M-Kanal Ren. und ca. 130 m TWL Ern.
15/05-00512	Friedrichshain-Kreuzbe	Richard-Sorge-Straße	Abbruch und Neubau von 5 St Abläufen an anderer Stelle, Instandsetzung von M-Schächten
14/05-00009	Friedrichshain-Kreuzbe	Rüdersdorfer Straße	KANAL: Abbruch/Neubau/Inst von Abläufen, San./ Ern./Inst./ Abbr. M-Kanal DN 210-1700, 4 neue SchächteTWL: Ern v. TWL DN 300
14/05-00104	Friedrichshain-Kreuzbe	Stralauer Allee	Neubau 80 m RÜ-Kanal DN 600, Totlegung 80 m RÜ DN 390; Neubau und Betrieb Provisorium ehemals BEHALA Gelände
16/06-00284	Friedrichshain-Kreuzbe	Baerwaldstraße	4 St Schächte, 1 Abl. instands/ angl.
16/06-00414	Friedrichshain-Kreuzbe	Brachvogelstraße	Inst./Angl. von 3 St Schächten
12/06-00134	Friedrichshain-Kreuzbe	Carl-Herz-Ufer	Erneuerung 1 St. Auslaufbauwerk, Abbruch 1 St. Auslaufbauwerk; Auswechslung ~ 12 m TWL DN 150 GG und 12 m TWL DN 610 GG
13/06-00351	Friedrichshain-Kreuzbe	Erkelenzdamm	Erneuerung, Renovierung und Reparatur M-Kanal; Auswechslung ~ 80 m TWL
15/06-00425	Friedrichshain-Kreuzbe	Friedrichstraße	Auswechslung von ca.15 m TWL DN 200 GGG, 4 Abläufe A/N
14/06-00325	Friedrichshain-Kreuzbe	Hallesche Straße	Neulegung TWL
14/06-00269	Friedrichshain-Kreuzbe	Katzbachstraße	Auswechslung von ca. 277 m TWL DN 100 GG gegen 100 / 150 GGG
17/06-00082	Friedrichshain-Kreuzbe	Mariannenplatz	ca. 30 m Auswechslung TWL DN 150 GG in GGG
15/06-00462	Friedrichshain-Kreuzbe	Pücklerstraße	4 St Abläufe Neubau und 2 St Abbruch
16/06-00446	Friedrichshain-Kreuzbe	Schöneberger Ufer 1	ca. 110 m Schlauchsanierung TWL DN 225 GG
16/06-00152	Friedrichshain-Kreuzbe	Stresemannstraße	Neubau von 1 St Bauwerk
15/22-00532	Lichtenberg	Bahnhofstraße	Renovierung 150 m R- und S-Kanal,
07/22-00490	Lichtenberg	Birkholzer Weg	1.365m S-Kanal DN 200 Stz, 390m ADL DN 80,150m TWL DN 100/ 150, 1 ÜPW
15/22-00041	Lichtenberg	Degnerstraße	50 m R-Kanal erneuern
16/22-00422	Lichtenberg	Degnerstraße	Wiederherstellung 20 m TWL DN 100 durch Herrn Mansfeld
14/22-00149	Lichtenberg	Drossener Straße	Erneuerung: 170m S-Kanal DN200, 62m R-Kanal DN250,TIP-V 81m R-Kanal DN400; Renovierung: 314m S-Kanal DN200, 159m R-Kanal DN400
14/22-00591	Lichtenberg	Falkenberger Chaussee	Angleichen 3 Schächte, 8 Abläufe + A/N 1Ablauf
12/22-00408	Lichtenberg	Gehrenseestraße	TWL in 1.150 m Straßen, S-Kanal und R-Anlagen in öffentl. Straßen

Anlage 2

Datenquelle: ASS

Netzbaumaßnahmen im Bau

(Stand: 28.06.2017)

MASSNAHME NR	BEZIRK	STRASSE	MASSNAHMEBEZEICHNUNG
14/22-00347	Lichtenberg	Konrad-Wolf-Straße	Auswechselung 250 m TWL DN 100
15/22-00522	Lichtenberg	Küstriner Straße	Erneuerung / Renovierung 400 m R- und S-Kanal
15/22-00444	Lichtenberg	Landsberger Allee	Umlegung DN 150 und DN 300 in neue Trasse nach Überbauung durch Gebäude
17/22-00219	Lichtenberg	Landsberger Allee	ca. 50 m ADL Berlin 5 Rohr 1 GG
15/22-00521	Lichtenberg	Marzahner Straße	Renovierung S-Kanal 35 m Reparatur S-Kanal 3 m
15/22-00472	Lichtenberg	Randowstraße	Erneuerung R-Kanal 38m DN 200AZ
15/22-00372	Lichtenberg	Roedernstraße	Auswechselung 335 m TWL DN 100, Sanierung S-und R-Kanal
15/22-00012	Lichtenberg	Suermondtstraße	Anschluss diverser Gleisentwässerungen, Angl./ Instands. v. Schächte/ Abläufe, Erneuerung TWL
16/22-00145	Lichtenberg	Zingster Straße	Renovierung von ca 43m RK DN 200
13/17-00388	Lichtenberg	Alt-Friedrichsfelde	Neubau 631 m TWL DN 80/100, ca. 60 m gemeins. Zuleitung ,75 Ha`s, Straßenabläufe
15/17-00238	Lichtenberg	Am Tierpark	Abbruch 1 Seitenablauf. Neubau 1 Rostablauf, Angleichen von 3 Abläufe
16/17-00464	Lichtenberg	Am Weihenhorst	Schlauchrelining 53 m S-Kanal DN 200
13/17-00359	Lichtenberg	Brehmstraße	2570m R-und S-Kanal Ren.448m R-und S-Kanal Ern.Instands. Schächte und AbläufeAbbr/Neub SchächteZuschlämmen S-Kanal
14/17-00017	Lichtenberg	Coppistraße	Auswechselung TWL 200m DN 150, Totlegung DN 150, Ren. und Erneuerung von S-und R-Kanälen
10/17-00036	Lichtenberg	Deutschmeisterstraße	Neubau R-Kanal DN 250 Stz, Erneuerung R-KAnal DN 250 Stz,Angleichungen und Instandsetzungen, TWL-Auswechselung DN 100 St/GG
12/17-00381	Lichtenberg	Dolgenseestraße	ca. 230m S-und R-Kanal sanieren , Neubau Betriebswege mit Toreinfahrten
14/17-00147	Lichtenberg	Erieseering	Erneuerung R-Kanal 33 m DN 300 und 2 m Reparatur S-Kanal, TWL-Ausw. 6 m
14/17-00600	Lichtenberg	Fanningerstraße	Ern: 93 m S-Kanal, Ren: 800 R-Kanal, 672 m S-Kanal, TWL Ern. 280 m
17/17-00224	Lichtenberg	Gotlindestraße	Auswechselung 130 m TWL 100 Az
15/17-00229	Lichtenberg	Gotlindestraße	Neubau von 62 m S-Kanal DN 200STZ, Neubau 1 Stück Schacht
14/17-00518	Lichtenberg	Gotlindestraße	Neubau 450 m R, 365 m S, 875 m TWL
08/17-00040	Lichtenberg	Hauptstraße	R-Kanal-Neubau, Abbruch, S-Erneuerungen, Abbruch und Instandsetzungen, M-Abbruch u. Instndsetzung, TWL-Auswechselungen
14/17-00519	Lichtenberg	Karl-Lade-Straße	Auswechselung 440 m TWL DN 100-200
12/17-00494	Lichtenberg	Kaskelstraße	Erneuerung, Renovierung, Reparatur von R-und S-Kanälen, ca. 380 m Auswsl. TWL DN 80 / 100 / 250 / 300, ca. 75 m Stilllegung TWL
14/17-00475	Lichtenberg	Köpenicker Allee	Erneuerung
14/17-00313	Lichtenberg	Köpenicker Allee	Ausbau ca. 225 m ADL DN 250 Az; Auswechslung ca. 40 m TWL DN 100 GG; Zuschlämmen ca. 105 m S-Kanal DN 400
16/17-00387	Lichtenberg	Möllendorffstraße	3 Abläufe, 4 Schächte angleichen und Instandsetzen, 54 m TWL DN 100 auswechseln
16/17-00131	Lichtenberg	Möllendorffstraße	Kreuzungserneuerung der Fahrbahn: Instandsetzungen und Angleichungen
12/17-00353	Lichtenberg	Münsterlandstraße	R-Kanal ca. 1250m DN 200/250/350/450/500/KA 500: Abbr. / Neub. / Rep. Ren., TWL Auswsl. DN 100
15/17-00501	Lichtenberg	Rheingoldstraße	Renovierung von 910 m S-Kanal DN 200, Renovierung von 80 m R-Kanal DN 250 / 300
14/17-00277	Lichtenberg	Roederplatz	Auswechsl. v. ca. 75 m TWL DN 150/100 AZ gegen GGG, Instandsetzung/ Angleichen / Neubau v. Entwässerungsanlagen
09/17-00101	Lichtenberg	Ruschestraße	Renovierungs-, Erneuerungs- und Instandsetzungsarbeiten an R- und S-Anlagen
14/17-00445	Lichtenberg	Rutnikstraße	A/N ~335 m R-Kanal, ~25 m S-Kanal, Ren ~25 m R-Kanal, ~112 m S-Kanal, TWL: Erneuerung ~260 m
13/17-00358	Lichtenberg	Sadowastraße	ca. 2055m R-und S-Kanäle DN200-KA1200 Schlauchlining, ca.360m R-und S-Kanäle Abbruch/Neubau, 25 m DN150 zuschlämmen
12/17-00297	Lichtenberg	Salzmannstraße	Erneuerung S-Kanal 300 m Ei 600/900, 110 m DN 1000, einschl. TWL-Auswechselungen
10/17-00463	Lichtenberg	Sangeallee	Zaunherstellung einschl neuer Tore sowie Sicherungsmaßnahmen zum Bahngelände
14/17-00415	Lichtenberg	Sangeallee	Erneuerung
15/17-00364	Lichtenberg	Sewanstraße	Kanäle: ca. 100m Erneuerung SK, ca. 220m Erneuerung RK und ca. 430m Renovierung RK, TWL: Auswechslung und Totlegung
16/17-00445	Lichtenberg	Verlängerte Waldowallee	Auswechselung 50 m Hauptleitung DN 400
12/17-00382	Lichtenberg	Wönnichstraße	ca 750 m R-Kanal und ca 63 m S-Kanal erneuern und Einzelschäden
12/17-00181	Lichtenberg	Zwieseler Straße	1 PW, 380 m ADL, 1500 m S-Kanal, 400m Ausw. TWL, 1600 m TWL Erw. , Mulden für 1600 m Straße
14/16-00077	Treptow-Köpenick	Adlergestell	ca. 340 m Neulegung TWL, Maßnahme in Abstimmung mit WV um ca. 140m bis Wensdorfer Straße erweitert.
14/16-00541	Treptow-Köpenick	Adlershofer Straße	Ern von R-und S-Anlagen, Auswechslung ~ 240 m TWL DN 100/ 125/ 150
17/16-00021	Treptow-Köpenick	Ahornweg	ca.58 m SK DN 250 Stz Schlauchliner
11/16-00113	Treptow-Köpenick	Ahornweg	1 St. Auslaufbauwerk Abbruch/Neubau
12/16-00088	Treptow-Köpenick	Alt Schmöckwitz	Bau einer Pilotanlage / Sedi-pipe-Anlage zur Regenwasserbehandlung 2x DN 600 und 1 St. Trennbauwerk
16/16-00355	Treptow-Köpenick	Am Generalshof	Auswechslung von ca. 175 m VSL DN 100 GG
16/16-00202	Treptow-Köpenick	Bahnhofstraße	ca.55m SK DN 250 Stz und ca 55 m RK DN 300 B Schlauchliner
16/16-00183	Treptow-Köpenick	Bahnhofstraße	Renovierung eines Schmutzwasserkanals DN 350 ca. 31,0 m Abbruch/Neubau eines Schachtes im Gleisbereich, ca. 6,0 m Schienenentw
17/16-00213	Treptow-Köpenick	Berlewitzweg	ca.120 m Auswechslung TWL DN 80 St
16/16-00242	Treptow-Köpenick	Brückenstraße	Erneuerung von ca. 55m R-Kanal DN300

Netzbaumaßnahmen im Bau

(Stand: 28.06.2017)

MASSNAHME NR	BEZIRK	STRASSE	MASSNAHMEBEZEICHNUNG
16/16-00201	Treptow-Köpenick	Brückenstraße	6 St Abläufe Neubau, 4 Schächte A/N, 10 Schächte instandsetzen/ angleichen
15/16-00043	Treptow-Köpenick	Eitelsdorfer Straße	ca. 49 m S-Kanal DN350 Stz. Schlauchverfahren52,10 m S-Kanal Abbruch DN350 Stz /Neubau DN 400 Stz
15/16-00027	Treptow-Köpenick	Firlstraße	ca. 283 m Ern S-Kanal DN 200, ca. 100 m Ren S-Kanal DN 200, ca. 110 m Ren R-Kanal DN 700/800
14/16-00468	Treptow-Köpenick	Fürstenwalder Allee	ca.1560 m ADL DN 150 AZ gegen 225 GGG auswechseln
15/16-00426	Treptow-Köpenick	Fürstenwalder Damm	Auswechslung von ca. 150 m TWL DN 100 GG; Abbruch/ Neubau 6 St. Schächte, ~ 28 m S-Kanal DN 200 Stz
16/16-00462	Treptow-Köpenick	Goethestraße	ca. 564 m R-und SK DN 200-450 Schlauchliner
15/16-00026	Treptow-Köpenick	Lindenallee	123 m Ern R-K DN 250/300/350, 519 m Ren R-K DN 300/350/400/450, 55 m Ern S-K DN 200,1078 m Ren S-K DN 200, 40 m Ausw. TWL DN 80
15/16-00402	Treptow-Köpenick	Lindenstraße	Neubau von ca. 64 m DN 200 Stz ,Neubau von 2 Stck. Schächten, ca. 4,0m Neubau eines HAS DN 150 StzAbbruch/Neubau von 3 Abläufe
09/16-00005	Treptow-Köpenick	Lindenstraße	Abbruch, Neu-/Umbau von ca. 450 m Trink- und Schmutzwasseranlagen und Neubau von Mulden
15/16-00029	Treptow-Köpenick	Löbauer Weg	Ren/Ern von R-und S-Kanälen
14/16-00548	Treptow-Köpenick	Mentzelstraße	Ern. von R-und S-Anlagen
16/16-00306	Treptow-Köpenick	Müggelheimer Damm	Einbau einer Absperrarmatur
14/16-00585	Treptow-Köpenick	Müggelheimer Straße	Versetzen von Abläufen, Instandsetzung und Angleichen von Schächten und Abläufen, Erneuerung von Kanälen
16/16-00209	Treptow-Köpenick	Müggelschlößchenweg	ca 102 m RK DN 400 Schlauchliner
15/16-00265	Treptow-Köpenick	Müggelseedamm	Sanierung/Erneuerung R-S-Kanäle, TWL Erneuerung
16/16-00277	Treptow-Köpenick	Ostendorfstraße	ca. 236 m SK DN 200 Schlauchliner
14/16-00266	Treptow-Köpenick	Ottomar-Geschke-Straße	Neubau von 27 St. Abläufe, ~ 80 m R-K DN 250; Instandsetzung R u. S. Anlagen; Auswechslung TWL DN 400
15/16-00025	Treptow-Köpenick	Peter-Hille-Straße	ca. 1551 m Ren/Ern/Erw von R-und S-Kanälen DN 200 - 600, Auswechselung von ca. 283 m TWL DN 100-150
10/16-00051	Treptow-Köpenick	Pfeiffergasse	A/N ca. 32m 4x DN 400/ DN 1000, A/N Auslaufbauwerk u. 1 Kammerbauwerk
14/16-00549	Treptow-Köpenick	Pflanzgartenstraße	Ern. von R-und S-Anlagen
10/16-00361	Treptow-Köpenick	Puchanstraße	Rückbau Auslauf, Ern/Erw R-Kanal DN 700/600 auf DN 800, Ern. DN300, Ausw. TWL DN 150, Ausw. TWL DN 100, Ausw. TWL DN 40
17/16-00014	Treptow-Köpenick	Rahnsdorfer Straße	ca. 248 m R- und S-Kanäle sanieren mittels Schlauchliner
16/16-00275	Treptow-Köpenick	Rathenaustraße	ca. 834 m SK DN 200/300 Schlauchliner
16/16-00087	Treptow-Köpenick	Regattastraße	Auswechslung von ca. 36 m TWL DN 80GG gegen GGG und ca. 61 m TWL DN 80 GG gegen DN 100 GGG
16/16-00211	Treptow-Köpenick	Rombiner Weg	ca.128 m SK DN 200 Schlauchliner
07/16-00153	Treptow-Köpenick	Rummelsburger Landstraße	830m RK 300-600 Ren.,1063m RK 200/300 zuschl.,137m RK 300 A/N, 52m SK 200 A/N, 41m Rep. RK, div. Schächte u. Abl. A/N, N, Inst
14/16-00324	Treptow-Köpenick	Schappachstraße	Auswechslung von ca. 60 m TWL DN 100 GG gegen 80 GGG; ca. 30m Einziehen DN 50PE
09/16-00338	Treptow-Köpenick	Seelenbinderstraße	1 St. Auslaufbauwerk Abbruch/Neubau, Abbruch Sandfang/ Neubau ca. 6m R-K DN 800
14/16-00546	Treptow-Köpenick	Stillerzeile	Erneuerung und Renovierung von R-und S-Anlagen, Auswechslung ~ 6 m TWL DN 150
17/16-00240	Treptow-Köpenick	Treskowbrücke	Auswechslung Klappe 1200 gegen Schieber DN 1000
16/16-00441	Treptow-Köpenick	Treskowstraße	ca. 265 m R-und S-Kanäle DN 200/300 Schlauchliner
16/16-00440	Treptow-Köpenick	Wendenschloßstraße	ca.122 m Schlauchliner
14/16-00037	Treptow-Köpenick	Wiesenstraße	Auswechslung von ca. 271 m TWL DN 80 gegen DN 80 GGG und ca. 479 m TWL DN 100 GG gegen DN 100 GGG, 66 HAS neu einbinden
16/16-00215	Treptow-Köpenick	Zeppelinstraße	Ern. von 70,9 m Ei-Profil 200/300 Beton gegen Kreisprofil DN 300
16/15-00057	Treptow-Köpenick	Abram-Joffe-Straße	Anpassung von Mulden
16/15-00235	Treptow-Köpenick	Am Falkenberg	Instandsetzung von R- und S-Anlagen; Neubau von Abläufen
04/15-00204	Treptow-Köpenick	Am Falkenberg	Abbruch/Neubau ~580 m RK DN 250/300; Neulegung ~570 m ADL DN 500 St; Ausbau/Totlegung ~1170 m ADL DN 225/300 GG
17/15-00020	Treptow-Köpenick	Auerswaldstraße	ca.64 m SK DN 200 Stz Schlauchliner
13/15-00356	Treptow-Köpenick	Dorfplatz	SK und RK erneuern bzw. renovieren
15/15-00429	Treptow-Köpenick	Elsterstraße	Neubau eines R-Kanals sowie 3 St Abläufe A/N
16/15-00205	Treptow-Köpenick	Engelhardstraße	ca. 68 m RK DN 350 B Schlauchliner
13/15-00278	Treptow-Köpenick	Fanny-Zobel-Straße	ca. 120 m RK DN 400/500 Neubau und ca.80 m Abbruch RK DN 300 sowie 1 St. Auslaufbauwerk, ca.70 m TWL DN 100/150 Abbruch
16/15-00210	Treptow-Köpenick	Greifstraße	ca. 137 m SK DN 200 Schlauchliner
16/15-00461	Treptow-Köpenick	Hagedornstraße	ca. 134 m SK DN 200/250 Schlauchliner
16/15-00203	Treptow-Köpenick	Hasselwerderstraße	ca 394 m SK DN 200/225/250/300 Schlauchliner
08/15-00535	Treptow-Köpenick	Heidekampweg	ca. 298m Sanierung von R- S-Kanälen, ca. 108 m hydr. Erweiterung R-Kanal, ca. 186 m Zuschlämmen R-Kanal, ca. 140 m Ausw.
16/15-00002	Treptow-Köpenick	Heidelberger Straße	Neulegung von 170 m TWL DN 100
10/15-00071	Treptow-Köpenick	Kiefholzstraße	Umbau vo R-und S-Kanälen sowie TWL
08/15-00531	Treptow-Köpenick	Köpenicker Landstraße	ca. 615 m Sanierung von R-und S-Kanälen einschl. Instandsetzung Schächte, ca. 103 m hydr. Erw. R-Kanal, ca. 20 m Ausw. TWL
14/15-00542	Treptow-Köpenick	Marientaler Straße	Ern von R-und S-Anlagen
14/15-00083	Treptow-Köpenick	Markulfweg	Erneuerung von 210 m S-Kanal DN 200 und Instandsetzung von S- und R-Kanal

Datenquelle: ASS

Netzbaumaßnahmen im Bau

(Stand: 28.06.2017)

MASSNAHME NR	BEZIRK	STRASSE	MASSNAHMEBEZEICHNUNG
15/15-00105	Treptow-Köpenick	Schnellerstraße	24 St Abläufe Abbruch/Neubau als Seitenabläufe und 20 St Schächte Inst. setzen
14/15-00477	Treptow-Köpenick	Siriusstraße	Abbruch von ca. 80 m S-Kanal DN 200, Abbruch und Neubau von 1 St Schacht
10/15-00267	Treptow-Köpenick	Stechapfelweg	Neulegung ca. 520 m DES
11/15-00349	Treptow-Köpenick	Sterndamm	4 St. Abläufe A/N, Auswechslung von ca.85 m TWL DN 500 und ~ 80 m ADL DN 225 GG gegen DN 300 GGG
05/15-00486	Treptow-Köpenick	Süd-Ost-Verbindung	KANAL:Neub. von ca. 2660m R-K DN 300-800 sowie Schächten, Bauwerken und Abläufen; Inst. R + S-KADL: Abbr. ca. 170m DN 550
17/15-00101	Treptow-Köpenick	Treptower Park	Armaturenerneuerung Klappe DN 800 defekt
15/23-00097	Marzahn-Hellersdorf	Hellersdorfer Straße / Ludwigslust	Neubau von Straßenregenentwässerungsanlagen infolge geplanter Buswendeanlage
14/23-00624	Marzahn-Hellersdorf	Kastanienallee	Erneuerung von S- und R-Anlagen
05/23-00513	Marzahn-Hellersdorf	Kastanienallee	Neubau von ca. 79 m R-Kanal DN 250 und 4 Straßenabläufen, Auswechslung von ca. 31 m TWL DN 400
14/23-00622	Marzahn-Hellersdorf	Louis-Lewin-Straße	Erneuerung von S- und R-Anlagen
16/23-00046	Marzahn-Hellersdorf	Zossener Straße	Instandsetzung von R-Anlagen
12/21-00192	Marzahn-Hellersdorf	Abflußgraben Biesdorfer Baggersı	Erneuerung Auslaufbauwerk, R-Kanal, 124 m Schlauchrelining
13/21-00396	Marzahn-Hellersdorf	Allee der Kosmonauten 198	Umlegung 520m R+S-Kanal DN 150-800, Auswechslung 95m TWL DN 150
09/21-00207	Marzahn-Hellersdorf	Bärensteinstraße	Zufahrt für S- und R-Kanal herstellen, Schächte instandsetzen oder erneuern 48 m S-Kanal DN 150 u. 73 m S-Kanal DN 200 erneuern
15/21-00596	Marzahn-Hellersdorf	Bentschener Weg	Inst. / Ern. von R- und S-Anlagen
16/21-00460	Marzahn-Hellersdorf	Blumberger Damm	ca. 40m R-Kanal DN 200 PVC erneuern
15/21-00534	Marzahn-Hellersdorf	Erholungspark Marzahn III	Angleichen und instand setzen von R- und S-Anlagen
16/21-00342	Marzahn-Hellersdorf	Erholungspark Marzahn IV	Angleichen von Einsteigschächten im Bereich des geplanten Busparkplatzes an der Alten Hellersdorfer Straße.
16/21-00341	Marzahn-Hellersdorf	Erholungspark Marzahn V	Angleichen von 2 Schächten des Biesdorf-Marzahner-Grenzgrabens, Abbruch/ Neubau von 1 S-Schacht
11/21-00410	Marzahn-Hellersdorf	Hellersdorfer Weg	Abbr./Neub. von S-Schächten
10/21-00349	Marzahn-Hellersdorf	Märkische-Allee-Brücke	Umschluss der Brückenentwässerung
15/21-00300	Marzahn-Hellersdorf	Marzahner Promenade/östl.Platz+	Umbau von R-Anlagen
15/21-00299	Marzahn-Hellersdorf	Marzahner Promenade/westl. Plat	Umbau von R-Anlagen
11/21-00436	Marzahn-Hellersdorf	Nordring	Neubau einer Zufahrt
14/21-00506	Marzahn-Hellersdorf	Weißenhöher Straße / Planstraße	Neubau von S- und R-Anlagen sowie Neubau TWL
16/21-00233	Marzahn-Hellersdorf	Wolfener Straße	ca. 1.230m S-Kanal DN1000 Sanieren
12/01-00521	Mitte	Alte Schönhauser Straße 32 A-32	Erneuerung M-Kanal DN 270 und RÜ-Kanal DN 480
14/01-00151	Mitte	Annenstraße	Versetzen von Straßenabläufen, Angleichen/Instandsetzen von Schächten und Abläufen
13/01-00336	Mitte	Arkonaplatz	Instandsetzung / Erneuerung von 15 M-Haltungen
15/01-00437	Mitte	Gertraudenstraße	Umlegung von ca. 26 m M-Kanal DN 500
10/01-00503	Mitte	Hinter der Katholischen Kirche	Neubau der Straßenentwässerung
09/01-00596	Mitte	Holzmarktstraße	Umbau Straßenentwässerung, Erneuerungen, Auswechselung, TWL
14/01-00574	Mitte	Jerusalemer Straße	Abbr/Neub 80m M-Kanal DN 250, Neub. 20 Abläufe, Ausw. TWL DN 100/150/200 25/83/12 m und Ausbau TWL DN 100 104m
16/01-00354	Mitte	Köpenicker Straße	ca. 110m Pipe-Eating Verfahren DN 390/480 gegen DN 400/500
12/01-00491	Mitte	Köpenicker Straße	Erneuerung bzw. Sanierung von Entwässerungsanlagenca. 175m Rohreinzug TWL DN 600
13/01-00130	Mitte	Köpenicker Straße / Stichstraße	Neubau von Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen (R- und S-Kanäle)
16/01-00067	Mitte	Littenstraße I	Bau von Provisorien für TWL + Kanal einschl. Wiedereinbau
12/01-00277	Mitte	Melchiorstraße	Umbau von R-Anlagen, Erneuerung und Instandsetzung von M-Anlagen
09/01-00356	Mitte	Münzstraße	Erneuerung M-Kanal, Erneuerung TW-Hauptleitung
16/01-00389	Mitte	Neue Jakobstraße	Abbruch/Neubau von 5 M-Schächten und 7 Abläufen, Neubau von 3 Abläufen
15/01-00593	Mitte	Rosenthaler Straße u.a.	Inst. / Ern. von M-Anlagen;TWL Auswechslung i. F. Kanalnetz, ggf. in neuer Trasse
16/01-00149	Mitte	Schloßplatz 7	Abtrennen und Wiedereinbau von Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen
16/01-00268	Mitte	Schmidstraße / Annenstraße	ca. 38 m Auswechslung TWL DN 150 Az, 14m M-Kanal DN330 erneuern in DN400, 2 Schächte erneuern
16/01-00054	Mitte	Stallschreiberstraße 1. BA	Instandsetzung, Abbruch, Neubau M-Kanal, Neubau von Straßenregenentwässerungsanlagen
11/01-00203	Mitte	U-Bahnlinie 5 / Bhf Museumsinsel	Ausbau TWL 43 m DN 300 , endgültige Umlegung TWL 29 m DN 400, Kanal 68 m DN 400 /12 m DN 600, Neu- und Umbau v. Schächten
14/01-00062	Mitte	Wallstraße 1 - 15	Abbruch/Neubau von Straßenentwässerungsanlagen, Erneuerung TWL
12/01-00223	Mitte	Wilhelmstraße 56-59 / 2. BA	ca. 12m TWL DN 100 GGG neulegen, ca. 12m TWL DN 200 GGG ausbauen
14/01-00478	Mitte	Ziegelstraße	ca. 64 m Auswechslung TWL DN 100, ca. 115 m Auswechslung TWL DN 75, ca. 12 m Totlegung TWL DN 75/DN 100
14/01-00272	Mitte	Ziegelstraße/Monbijoustraße	TWL: ca. 159m DN 100 ausw., Kanal: A/N 82m DN 240-270/250-300, A/N 3 Schächte, Abbruch 11 Abläufe und Neubau 17 Abläufe
13/02-00211	Mitte	Budapester Straße	Neubau von Straßenentwässerungsanlagen
15/02-00002	Mitte	Bugenhagenstraße II	Sanierung ADL DN 1000 St

Datenquelle: ASS

Netzbaumaßnahmen im Bau

(Stand: 28.06.2017)

MASSNAHME NR	BEZIRK	STRASSE	MASSNAHMEBEZEICHNUNG
13/02-00392	Mitte	Bugenhagenstraße u.a.	Umbau Straßenregenentwässerung, betriebl. Instandsetzungen an EW-Anlagen, Auswechselung TWL DN 100 GG, Renovierung ADL DN1000St
12/02-00349	Mitte	Europacity - östl. Bereich / Prome	Neubau von Entwässerungsanlagen und TWL
12/02-00348	Mitte	Heidestraße II	Neubau eines Auslaufbauwerkes einschl. R-Kanal DN 1000
13/02-00440	Mitte	Holsteiner Ufer	Abbruch von ca. 7m/ Neubau von ca. 10m M-Kanal DN 210 Stz/ 250 Stz, A/N 1 Schacht, Auswechslung von ca. 11m TWL DN 100 GG/80GGG
16/02-00082	Mitte	Lehrter Straße	ca. 310 m Auswechslung TWL DN 150 GG gegen DN 150 GGG
14/02-00612	Mitte	Sickingenstraße 1. BA	betriebliche Instandsetzungen an R- und M-Anlagen, Umbau der Straßenregenentwässerung, Auswechselung 295 m TWL DN 150/200 GGG
13/02-00193	Mitte	Turmstraße III	Umbau von Straßenentwässerungsanlagen, betriebl. Instandsetzungen
07/03-00303	Mitte	Berlin IV	Flächendeckende Sanierung des Kanalnetzes
05/03-00006	Mitte	Berlin IV / Tgb Prinzenallee I/ 1.B/	Erneuerung M-Netz und TWL
16/03-00186	Mitte	Burgsdorfstraße / Willdenowstraß	Neubau Straßenablauf, ggf. Instandsetzung von Einsteigschächten
15/03-00418	Mitte	Damarastraße	Instandsetzung von Schächten und Abläufen
13/03-00177	Mitte	Gleimstraße 1. EA	Neubau von Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen in der geplanten öffentlichen Straße
15/03-00495	Mitte	Gleimstraße 2. EA	Neubau TWL in Privatstraßen
11/03-00330	Mitte	Grüntaler Straße	Abbruch- und Erneuerungsmaßnahmen am Kanal- und Trinkwassernetz
14/03-00573	Mitte	Limburger Straße	Neubau von Regenentwässerungsanlagen, Instandsetzung M-Anlagen, TWL-Auswechslung
14/03-00606	Mitte	Residenzstraße	Neubau einer Messstelle
16/14-00167	Neukölln	Boddinstraße	1 St Ablauf Neubau, 1 St Ablauf versetzen
10/14-00070	Neukölln	Dieselstraße	Umbau von R-und S-Kanälen sowie TWL
14/14-00399	Neukölln	Dömitzer Str.	Erneuerung 560mR-Kanal, Erneuerung 58m S-Kanal, Sanierung 56m S-Kanal
17/14-00023	Neukölln	Germaniapromenade	ca.120 m RK DN 300 Schlauchliner
10/14-00068	Neukölln	Grenzallee	Umbau von R, S, M-Kanälen sowie ADL und TWL
14/14-00128	Neukölln	Grenzalleebrücke	Erneuerung von ca. 31 m TWL DN 400 dGe in DN 300
15/14-00098	Neukölln	Innstraße	Renovierung von ~ 253 m RÜ-Kanal DN 800, Angl. von Abläufen und Schächten
12/14-00500	Neukölln	Karl-Marx-Straße	Neubau von 27 St Abläufen/Abbruch von 26 St, Instandsetzungen M-Kanal
14/14-00225	Neukölln	Kölner Damm	18 Abl.N, 15 Abl. Abbr, 23 Abl. angl./inst., 2 R-Schächte inst., 1060 m TWL DN 400 legen, 1035 m TWL DN400 zuschlämmen
16/14-00006	Neukölln	Lohmühlenplatz	Erneuerung von ca. 24 m MK DN 480/500
14/14-00279	Neukölln	Neuköllner Straße	A/N von 75 m R-Kanal DN 250, A/N von 19 m S-Kanal DN 600, 6 m Betonummantelung SK DN 600, A/N Abläufe, Umlegung TWL
10/14-00218	Neukölln	Neuköllnische Allee	Umbau von R- u. S-Kanälen sowie TWL
14/14-00211	Neukölln	Ossastraße	ca. 420 m Auswechslung TWL DN100/150 GG gegen GGG
15/14-00450	Neukölln	Pfauenkehre	Neulegung ca. 330 m TWL und Neubau ca. 130 m S-Kanal
13/14-00422	Neukölln	Pflügerstraße	Ern/Ren von M-Kanälen; Auswechslung TWL
14/14-00033	Neukölln	Reuterstraße	Auswechslung von ca.460 m TWL DN 100 GG gegen GGG
16/14-00276	Neukölln	Rohrdommelweg	ca.195 m RK DN 250/300 Schlauchliner
15/14-00239	Neukölln	Schillerpromenade	Ern/Ren/Rep von M-Kanälen; Erneuerung ~ 190 m TWL DN 100/150 GG in DN 100 GGG; TWL infolge Kanal
13/14-00194	Neukölln	Sonnenallee	Umbau von R- und S-Kanälen, TWL und ADL
14/14-00564	Neukölln	Stubenrauchstraße	ca.52 m SK DN 300 Stz erneuern bzw Sanieren
14/14-00609	Neukölln	Warthestraße	Auswechslung von ca. 400 m TWL DN 100 GG gegen GGG
10/14-00408	Neukölln	Waßmannsdorfer Chaussee	ca. 600m Auswechslung ADL DN 600gegen DN 1000 // Ausw. ca. 10m TWL DN 150 inf. ADL // Inst. ca. 2m S-Kanal DN 600
13/14-00038	Neukölln	Weserstraße	Kanal: A/N ca. 710 m MK DN 250/300/400; ca. 225 m Schlauchsanierung DN 300/400/600 TWL: Ern. ca. 75 m DN 50/100/200
17/14-00133	Neukölln	Wildenbruchplatz	AS Schieber DN 1000 Neukölln I Rohr I BJ 1907
03/19-00481	Pankow	An der Priesterkoppel	Auslaufbauwerk DN700 einschl. Sandfang
14/19-00207	Pankow	Bergrutenpfad	Neubau von 83,5 m R-Kanal
13/19-00453	Pankow	Blankenburger Weg	NA-Auslauferneuerung incl. Schieber mit elektr. Antrieb und Steuerung
16/19-00377	Pankow	Blankenburger Weg	Umsetzen 3 Abläufe und Auswechseln von Aufsätzen
15/19-00074	Pankow	Bucher Straße	220 m ADL DN 1200 teilw. mit Vortrieb DN 1600 in neuer Trasse, ca. 115 m ADL DN 1200 GG zuschlämmen
13/19-00420	Pankow	Germanenstraße	Erneuerung 300 m TWL DN 100 gegen DN 200 und 77 m TWL DN 100 gegen 100, Neulegung 23 m TWL DN 200 Totlegung 448 m DN 100/200
14/19-00430	Pankow	Grabbeallee	Erneuerung
16/19-00007	Pankow	Grumbkowstraße	Neubau ~360 m TWL DN 150/100/80, ~350 m gemeinsame Zuleitungen DN 50/40, ~ 400 m HAL DN 50/40/32
08/19-00328	Pankow	Grumbkowstraße	ca 200m R-Ern,ca. 510 m S-Ern, Ausw. von ca.1080 m TWL gegen 50/100/150 PE/GGG, Ren: 400m R-Kanal, 390m S-Kanal
14/19-00436	Pankow	Hauptstr.	Erneuerung
14/19-00603	Pankow	Mewesstraße	Auswechslung 150 m TWL DN 100

Datenquelle: ASS

Netzbaumaßnahmen im Bau

(Stand: 28.06.2017)

MASSNAHME NR	BEZIRK	STRASSE	MASSNAHMEBEZEICHNUNG
13/19-00311	Pankow	Neumannstraße	Renovierung von ~370 m R- und S-Kanäle
13/19-00348	Pankow	Neumannstraße	ca. 920 m R- und S-Kanal sanieren bzw. erneuern
16/19-00390	Pankow	Ötztaler Straße	Neubau TWL 30 m DN 80
11/19-00242	Pankow	Pasewalker Straße	TWL DN 700/600 umlegen einschl. Privisorium; R-Kanal Erneuerung DN 300, Neub. Straßenabläufe
10/19-00041	Pankow	Rosenthaler Weg	Neubau ca. 1260 0m R-Kanal DN 150-500, ca. 675 m TWL DN 800 GGG, ca 55 m TWL DN 1000 St
12/19-00081	Pankow	Schulzestraße	Auswechselung 480 m TWL DN 80 / 100ca. 352m R-und S-Kanal Renovierungca. 156m R-und S-Kanal Erneuerung
12/19-00503	Pankow	Thulestraße	S: 230 m Schlauch, R: 75 m Erneuerung, 480 m Schlauch, TW: 230 m Auswechslung
16/19-00012	Pankow	Versorgungsgebiet RB Pankow	zusätzlichen Einbau von Schieber und Hydranten 2016/2017
16/19-00050	Pankow	Vinetastraße	Erneuerung von 65m RK DN200
15/19-00131	Pankow	Walter-Friedrich-Straße	Neulegung 98 m R-Kanal DN 300 auf dem Schulgelände
08/19-00372	Pankow	Wolfshagener Straße	10,4 km Kanalnetz, Auswechselung von ca. 840 m TWL infolge Kanalbau
14/04-00393	Pankow	Anton-Saefkow-Straße	Erneuerung ~500 m Trinkwasserversorgungsleitung DN 100 / 150 / Erneuerung / Renovierung / Reparatur 350 m M- Kanal
16/04-00069	Pankow	Bornholmer Straße	Neubau v. ca. 13 m R- Kanal DN 150 (Anschluss Gleisentwässerung Straßenbahn)
13/04-00316	Pankow	Danziger Straße	A/N 2 Abläufe, Angleichungen 1 Schacht und Hydranten
16/04-00108	Pankow	Kuglerstraße	ca. 62,80 m M-Kanal in DN 450 erneuert
14/04-00481	Pankow	Pappelallee	Fahrbahn und Seitenbereiche
14/04-00482	Pankow	Pappelallee	Fahrbahn und Seitenbereiche
13/04-00022	Pankow	Pappelallee	Fahrbahn und Seitenbereiche
14/04-00267	Pankow	Rodenbergstraße	Auswechselung ~630 m TWL DN 100/150, Totlegung ~300 m DN 100/150
14/04-00424	Pankow	Saarbrücker Straße	Erneuerung, Sanierung und Reparatur von M-Kanälen
12/04-00440	Pankow	Schönhauser Allee	107 m Rohreinzug DN 700 in DN 934, 38 m Erneuerung DN 934/760 geg. DN 700
13/04-00365	Pankow	Storkower Straße	Ca. 750 m M-Kanal sanieren bzw. erneuern, 334 m TWL DN 150 erneuern
10/18-00449	Pankow	Bahnhofstraße	Neubau 1100 m S-Kanal DN 200 - DN 500, inst. R-Kanalca. 75m Erneuerung TWL DN 80 / 150
14/18-00292	Pankow	Beuthener Straße	Auswechslung 205 m TWL DN 100
14/18-00602	Pankow	Chopinstraße	Erneuerung, Renovierung, Instandsetzung R+S, Erneuerung von TWL
14/18-00392	Pankow	Frieda-Seidlitz-Straße	Auswechselung 400 m TWL DN 100
15/18-00367	Pankow	Goethestraße	Erneuerung, Renovierung, Reparatur von Kanälen, TWL-Auswechselungen
14/18-00395	Pankow	Max-Steinke-Straße	Auswechselung/Totlegung TWL ca. 610 m DN 225 / 100 / 75, Kanalsanierung
14/18-00592	Pankow	Rennbahnstraße	Gleisbau und Netzinstandsetzungen
11/18-00225	Pankow	Schönerlinder Weg	Böschungs- und Gerinnebefestigungen, Einbau 2 x Treppenanlage und Umzäunung mit Tor
14/20-00443	Reinickendorf	Alt-Tegel	Erneuerung
16/20-00016	Reinickendorf	Am Eichenhain	700 m Straßenbau: Angleichungen und Instandsetzungenca. 50m R- und S-Kanäle instands. und ca. 150m R-Kanal ern. bzw renov.
16/20-00107	Reinickendorf	Am Nordgraben	Erneuerung von 43,46 R-Kanal Beton gegen DN 250 Stz
13/20-00419	Reinickendorf	Artemisstraße	TWL: Ern. ca. 465 m DN 1018St gegen DN 1000 St, Kanal: Neubau ca. 110 m R DN 300 + Abläufe, vorh. Schächte, Inst/Angl/A+N
15/20-00514	Reinickendorf	Auguste-Viktoria-Allee	Erneuerung, Sanierung, Reparatur von ca. 515m R- und S-Kanälen; 159m R-Kanal Zuschlämmen
13/20-00459	Reinickendorf	Bekassinenweg	Neubau ca. 450 m R-Kanal DN 300-500 einschl Schächte und Abläufe, Angleichungen, Instandsetzungen
13/20-00171	Reinickendorf	Berliner Straße	ca. 67,0 m Schlauchlining
16/20-00080	Reinickendorf	Berliner Straße	3 Straßenabläufe versetzen
12/20-00463	Reinickendorf	Biedenkopfer Straße u.a.	Neubau 16 m R- Kanal DN 250, Renovierung von ca. 560 m S- und 120m R- Kanal, A/N 67+10m S-Kanal, Auswechsl. 45 m TWL DN 125G
17/20-00125	Reinickendorf	Bollestraße	Erneuerung 43 m R-Kanal in DN250 Stz
14/20-00411	Reinickendorf	Borsigwalder Weg	Erneuerung
15/20-00244	Reinickendorf	Campestraße	Auswechselung 340 m TWL DN 100
17/20-00243	Reinickendorf	Eichborndamm	Instandsetzung von Regenwasseranlagen (Schacht Instandsetzung)
17/20-00132	Reinickendorf	Elsestraße	1 Schacht angleichen/ instand setzen
14/20-00617	Reinickendorf	Gorkistraße	Renovierung und Erneuerung
11/20-00189	Reinickendorf	Hatzfeldtallee / u.a.	Erneuerung und Renovierung ca. 1200m R + S Kanäle,punktuell Auswechslung TWL
14/20-00236	Reinickendorf	Hermsdorfer Damm	Straßenbau mit Instandsetzungen, Neubau R-Kanal und Abläufe
17/20-00131	Reinickendorf	Hohefeldstraße	Abläufe, Schächte angleichen bzw. instand setzen
16/20-00418	Reinickendorf	Holländerstraße	1 Straßenablauf versetzen
16/20-00109	Reinickendorf	Klemkestraße	99,7 m R-Kanal DN 200B gegen Stz erneuern
15/20-00585	Reinickendorf	Klixstraße	Auswechselung 2 x 50 m ADL 300

Netzbaumaßnahmen im Bau

(Stand: 28.06.2017)

MASSNAHME NR	BEZIRK	STRASSE	MASSNAHMEBEZEICHNUNG
16/20-00058	Reinickendorf	Lindauer Allee	1 Schachtsanierung/Erneuerung
13/20-00143	Reinickendorf	Markstraße	ca. 200 m R-Kanal Renov.
14/20-00465	Reinickendorf	Maximiliankorso/Stolzingstr.	Erneuerung
09/20-00598	Reinickendorf	Oranienburger Straße	141m R A/N, 430m R-Ren., 227m S A/N, 664m S-Ren., 209m R-Neu, 54m S-Neu, 75m R-Erw., TWL: 1739m Ern., 125m neuinf. Straßenbau
13/20-00289	Reinickendorf	Roedernallee	Erneuerung 81 m R-Kanal, Auswechslung 500 m TWL
13/20-00362	Reinickendorf	Rotbuchenweg	ca. 130 m R- und S-Kanäle instandsetzen bzw. erneuern
14/20-00460	Reinickendorf	Schlauchprogramm/ Areal-Waidm	Schlauchrelining
14/20-00604	Reinickendorf	Thurbrucher Steig	Auswechseln von 200 m TWL DN 80, 40 m DN 200 und Totlegung 420 m DN 150
16/20-00042	Reinickendorf	Tornower Weg	Erweiterung 55 m S-Kanal DN 200
14/20-00616	Reinickendorf	Veitstraße	Renovierung und Erneuerung
14/20-00534	Reinickendorf	Waldstraße	Erneuerung/Renovierung
14/20-00066	Reinickendorf	Wilhelmsruher Damm	7 Straßenabläufe erneuern
17/11-00135	Tempelhof-Schöneber	Akazienstraße	ASD Schieber DN 1000 Bln 7 Rohr I Wasseraustritt ca. 90 m
12/11-00264	Tempelhof-Schöneber	Bautzener Straße	Abbr von ca. 90 HL DN 917/507, Neubau DN 600/ 800 sowie Errichtung eines Einstiegsbauwerkes
06/11-00430	Tempelhof-Schöneber	Friedenau Überstau 4. BA	Neubau v. ca. 450 m RÜ- Kanal DN 1800, 35m DN 1200, 36m DN 1000, 47m DN 300, 5m DN 500, Bau von 7 RÜ,Hydr. Erw. div. M-Kanäle
10/11-00130	Tempelhof-Schöneber	Friedenau Überstau 4. BA	bauliche und hydraulische Sanierung von M-Kanälen
06/11-00431	Tempelhof-Schöneber	Friedenau Überstau 5. BA	Neubau v. ca. 190 m RÜ- Kanal DN 1200, hydraulische Erweiterungen
10/11-00131	Tempelhof-Schöneber	Friedenau Überstau 5. BA	bauliche und hydraulische Sanierung von M-Kanälen
06/11-00432	Tempelhof-Schöneber	Friedenau Überstau 6. BA	Hydr. Erweiterung von ca. 520 m M Kanal auf DN 600 und 800, Sanierung div. Hltgn. R- , S- Kanal, Auswechsl.von ca. 220m TWL
17/11-00134	Tempelhof-Schöneber	Hauptstraße	Auswechslung ca. 75 m DN 816 St gegen DN 800 St
13/11-00469	Tempelhof-Schöneber	Kleiststraße	ca. 355 m DN 150 GG/GGG/St gegen GGG, ca. 96m DN100GG gegen GGG
16/11-00227	Tempelhof-Schöneber	Kleiststraße	Abbruch von 13 Straßenabläufen/ Neubau von 13 Straßenabläufen aufgrund Bordveränderung, Regulierungsarbeiten
14/11-00290	Tempelhof-Schöneber	Kleiststraße	ca. 15 m WVL Dn150GG/GGG gg. GGG Ausw., ca. 5 Straßenabläufe A/N, 1 Schacht Angleichen
15/11-00180	Tempelhof-Schöneber	Rubensstraße	ca. 472 m ADL DN 1000 St gegen St ausw. (Bln. VII R I)
15/13-00055	Tempelhof-Schöneber	Alboinplatz	KSS Kanalsanierung / -erneuerung
14/13-00385	Tempelhof-Schöneber	Barnetstraße	TWL Auswechslung von ca. 280m 200 GG in GGG
15/13-00070	Tempelhof-Schöneber	Borussiastraße	Erneuerung / Renovierung von Entwässerungsanlagen
15/13-00071	Tempelhof-Schöneber	Bosestraße/Burchardstraße	Erneuerung/Erweiterung/Neubau/Instandsetzung/Renovierung von Entwässerungsanlagen
13/13-00326	Tempelhof-Schöneber	Daimlerstraße	Kanalsanierung
14/13-00132	Tempelhof-Schöneber	Großbeerenstraße	ca. 700 m Kanalsanierung DN 200 bis 450
15/13-00053	Tempelhof-Schöneber	Manfred-von-Richthofen-Straße	Renov. ca. 360m R-K/33m S-K; Ern. ca. 420m R-K/290m S-K; Instands. ca. 250m S-K; Auswechsl. ca. 360 m TWL
14/13-00097	Tempelhof-Schöneber	Mariendorfer Damm	ca. 314 m RK DN 300, 546 m SK DN 200 und 125 m TWL DN 150 erneuern
15/13-00453	Tempelhof-Schöneber	Nahmitzer Damm	Auswechslung Schieber DN 1000 St
13/13-00222	Tempelhof-Schöneber	Rathausstraße	Forderung nach 5 zusätzlichen Straßenabläufen
15/13-00052	Tempelhof-Schöneber	Rumeyplan	mehrere Haltung R-Erneuerung, diverse Renovierungen
13/13-00091	Tempelhof-Schöneber	Schichauweg	Neubau von 98 m S-Kanal DN 250, Abbruch von ca. 13m S-Kanal DN 200/250
07/13-00216	Tempelhof-Schöneber	Tek PFA 6 / Los 2, Komturbrücke	Umbau zweier AuslaufbauwerkeStatische Betrachtung ist Zustand erforderlich
14/13-00388	Tempelhof-Schöneber	Wünsdorfer Straße	TWL Auswechslung von ca. 400m DN 100 GG in GGG
15/08-00092	Spandau	Betckestraße	Austausch drei elektr. Vorlegeschieber DN 600
17/08-00242	Spandau	Cautiusstraße	S- Haltung 27365.106 - 27365.110 von 47 m erneuern
13/08-00322	Spandau	Charlottenburger Chaussee	Kanalsanierung
12/08-00479	Spandau	Falkenseer Chaussee	Abbruch / Neubau, Renovierung und Instandsetzungen von R und S Anlagen, TWL, Ausw. inf. Kanal
16/08-00090	Spandau	Falkenseer Chaussee	Abbruch eines Straßenablaufes/ Neubau mit Aufsatz Kasseler BordWSZ IIIB
14/08-00140	Spandau	Falkenseer Chaussee	Renovierung: 1585 m S-Kanal, 1610 m R-Kanal; Erneuerung 53 m S-Kanal
16/08-00091	Spandau	Falkenseer Chaussee	Abbruch eines Straßenablaufes/ Neubau eines Straßenablaufes mit AufsatzWSZ IIIB
10/08-00043	Spandau	Freybrücke / Heerstraße	TWL + S- Kanal in Behelfsbrücke u. in endgültige Freybrücke gemäß Raumverteilung einordnen, eventuell Arbeiten am R- Netz
13/08-00137	Spandau	Fürstenweg	78m SK ern.,78m RK ern., 390m MK ren., 310m SK ren., 240m RK rep., 280m SK rep.,16m MK rep., 4st. Schä. ern., 11st. Schä. rep.
16/08-00214	Spandau	Glacisweg	Ern. Hltg 22373.508-22373.514/22373.514-22373.509 DN250 75,05m und Hltg 22373.509-22373.510 DN 250 im Kemmanweg 49,79 m
13/08-00444	Spandau	Goltzstraße	Erneuerung von ca. 50 m S-Kanal DN 250 Stz
14/08-00136	Spandau	Hackbuschstraße	ca.160m Sanierung S-Kanal DN 200, ca. 48 m Sanierung R-Kanal DN300, ca. 62m Erneuerung R-Kanal DN 300
13/08-00323	Spandau	Hakenfelder Straße	Kanalsanierung

Datenquelle: ASS

Netzbaumaßnahmen im Bau

(Stand: 28.06.2017)

MASSNAHME NR	BEZIRK	STRASSE	MASSNAHMEBEZEICHNUNG
17/08-00241	Spandau	Heerstraße	Erneurung der S- Haltung 16352.103-17356.106 von 75 m im Rahmen der Schadensmeldung 036/17/RUH
15/08-00011	Spandau	Heimchenweg	Abbruch vorhandener S-Kanal DN 200 AZ und doppelwandiger Neubau DN 200/400 in WSZ II/IIIA
15/08-00107	Spandau	Jägerstraße	Erweiterung R-Kanal DN 250 um ca. 102m, Neubau von 12 Straßenabläufen
06/08-00242	Spandau	Klinkeplatz	Sanierung/ Instandsetzung von M- und S-Anlagen
14/08-00138	Spandau	Lynarstraße	ca. 360m Erneuerung R- u. M- Kanäle DN 225 bis DN 500,ca. 125m Sanierung, Instandsetzung M-Kanalca. 85m Erneuerung TWL
16/08-00463	Spandau	Nonnendammallee	Erneuerung von ca. 35,00 m DN 500 B
14/08-00377	Spandau	Nonnendammallee	KSS 2011
08/08-00435	Spandau	Parkstraße	Ausbau der Parktraße, Neubau von R/S-Kanälen und WVL
16/08-00092	Spandau	Ritterfelddamm	Erweiterung ca. 30m TWL
16/08-00188	Spandau	Rohrdamm	Erneuerung der Haltung 23315.502 / 23315.904 DN 450 B, ca. 43m
14/08-00263	Spandau	Rustweg	TWL: ca. 1200 m DN 80 GGG, 535 DN 50 PE, 571 DN PE HAS
16/08-00086	Spandau	Sakrower Landstraße	Auswechslung von ca. 230m TWL DN 150 GG/ 100 AZ
13/08-00477	Spandau	Seecktstraße	Einbau von 3 Straßenabläufen, Erneuerung/ Sanierung R-Kanal, Auswechlung ca. 300m TWL 150 GG in GGG
07/08-00126	Spandau	Seegefelder Weg	Neubau ca. 535 m R-Kanal DN 300-500 und ca. 19 Straßenabläufen; Instands. von 6 S-Schächten/1 R-Schacht,ggf. Angleicharbeiten
15/08-00224	Spandau	Straßburger Straße	1 Straßenablauf Neubau / Angleichen R/M-Anlagen
13/08-00084	Spandau	Wolmirstedter Weg	Sanierung/ Instandsetzung von R- Anlagen
14/08-00259	Spandau	Wröhmännerstraße	ca.210m WVl DN 100/80 GG gegen GGG;Rückbau eines R-Kanals DN 600 ca. 114 m
07/08-00046	Spandau	Zeestower Weg	Neubau v. ca. 1700 m S- Kanal DN 200- 250, 1 Schachtpumpwerk, 300 m ADL DN 100, 450 m Auswechsl. TWL DN 80/100 in GGG
14/12-00382	Steglitz-Zehlendorf	Am Stichkanal	Bau einer Zugangstreppe in Böschung sowie Absturzsicherung, Auffüllen von Erdreich
16/12-00174	Steglitz-Zehlendorf	Bolchener Straße / Robert-W.-Kei	Neubau eines Straßenablaufes, Versetzen eines Straßenablaufes
16/12-00173	Steglitz-Zehlendorf	Bruchwitzstraße	Einbau eines Straßenablaufes
04/12-00291	Steglitz-Zehlendorf	Carstennstraße	Neubau/Umbau R-Kanal
05/12-00072	Steglitz-Zehlendorf	Hildburghauser Straße	Neubau ~600m R-DN300 einschl Schächte und Abläufe,Inst. ~200m R-DN 300, Inst. ~50 m S-DN 200, Ausw. ~50m TWL DN100-400
16/12-00009	Steglitz-Zehlendorf	Jeverstraße	Instandsetzung /Angleichung von 5 S-Kanal-Schächten
13/12-00467	Steglitz-Zehlendorf	Jungfernstieg	ca. 560 m WVL DN 100 GG gegen GGGund ca. 200m Schlauchsanierung und Reparaturarbeiten
14/12-00252	Steglitz-Zehlendorf	Mergentheimer Straße	ca. 330 m WVL DN 100GG gegen GGG
16/12-00388	Steglitz-Zehlendorf	Osteweg	Abbruch/ Neubau eines Straßenablaufes auf Grund Neubau Fußgängerüberweg
16/12-00350	Steglitz-Zehlendorf	Paul-Schneider-Straße	Abbruch/ Neubau 7 Straßenabläufe im Rahmen Kreuzungsumgestaltung durch Alliander
14/12-00196	Steglitz-Zehlendorf	Thorwaldsenstraße	ca 600m Kanalsanierung und ca. 120m TWL Auswechslung DN 200 GG gegen GGG im Grazer Damm
13/12-00220	Steglitz-Zehlendorf	Wolfensteindamm	ca. 2 Abläufe Neubau, 1 R-, 3 S-Schächte angleichen
15/10-00579	Steglitz-Zehlendorf	Alfred-Grenander-Platz	Versetzen eines Straßenablaufes
13/10-00464	Steglitz-Zehlendorf	Anhaltinerstraße	Neubau von Straßenabläufen / Regulierungsarbeiten; Auswechselung von ca.670m ADL DN 600Az gegen 600GGG/St
16/10-00165	Steglitz-Zehlendorf	Bülowstraße	Auswechslung von ca. 270m TWL DN 100 GG in GGG auf Grund Spongiose
15/10-00406	Steglitz-Zehlendorf	Clayallee	ca. 8908m Sanierung/ Reparatur R-und S-Kanäleca. 117m Erneuerung R-KanalInstandsetzung Schächte und Straßenabläufe
15/10-00115	Steglitz-Zehlendorf	Dahlemer Weg	Versetzen von 4 Straßenabläufen, Instandsetzen+ Angleichen von R-Anlagen,Anpassen von TWL Armaturen
16/10-00359	Steglitz-Zehlendorf	Hochbaumstraße	Schadensbedingte Erneuerung AS an HL ab DN >600 HL 2 x DN 1000 Klappen defekt
14/10-00194	Steglitz-Zehlendorf	Landoltweg	KSS 2011 Kanalsanierung und Auswechselung TWL DN 100 GG "Im schwarzen Grund"
16/10-00029	Steglitz-Zehlendorf	Onkel-Tom-Straße	S-Kanal: 100 m Renovierung und Reparatur
15/10-00281	Steglitz-Zehlendorf	Ottmachauer Steig	Auswechslung von ca. 275m TWL DN 100 GG in DN 80 GGG
16/10-00157	Steglitz-Zehlendorf	Potsdamer Chaussee	R-Kanal DN 250 Beton 02343.523-02343.524 in DN 300 auf einer Länge von 44 m erneuern
11/10-00305	Steglitz-Zehlendorf	Stölpchenweg	Neubau von Straßenregenentwässerungsanlagen
16/10-00133	Steglitz-Zehlendorf	Sundgauer Straße	Erneuerung von 37,20 m R-Kanal DN 300 - Haltung 04314.505 04314.503

Datenquelle: ASS